



Общество с ограниченной ответственностью "УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

СРО «ОПОРА» СРО-П-147-09032010, Рег. номер 368

Ресторан итальянской кухни по адресу: г. Москва, Осенний б-р., д.12, ТЦ Крылатский

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Технологические решения. Ресторан.

1041.TX

Генеральный директор

Сухов С.А.

Согласованно		

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инов. №

Содержание

Обозначение	Наименование	страница
	Титульный лист	
1041.ТХ.	Содержание	1
1041.ТХ.	Справка главного специалиста технолога	2
1041.ТХ.	Пояснительная записка	3
1041.ТХ.	Спецификация оборудования	14
1041.ТХ.	Схема движения технологических потоков	23
1041.ТХ.	План расстановки технологического оборудования	24
1041.ТХ.	План расположения электровыводов	25
1041.ТХ.	План расположения выводов воды и канализации	26
1041.ТХ.	План расположения вентиляционных зонтов	27
1041.ТХ.	План расположения перегородок	28
1041.ТХ.	План расстановки технологического оборудования изометрические виды	29-32

Согласовано


Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1041.ТХ.

Ресторан итальянской кухни по адресу: г. Москва, Осенний б-р., д.12,
ТЦ Крылатский

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разработал	Савочкин				26.01.22
Проверил	Ложкомоев				26.01.22
Н.контр	Савочкин				26.01.22

Технологические решения. Ресторан.

Стадия

Лист

Листов

РД

1

13

Пояснительная записка

ООО «Уникальные
Технологии»

Справка главного специалиста технолога

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для гигиены и здоровья людей, эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.

Главный специалист технолог



Савочкин Н.А.

Согласовано			

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

Пояснительная записка

Настоящая проектная документация Ресторана итальянской кухни по адресу: г. Москва, Осенний д-р., д.12, ТЦ Крылатский, разработана на основании:

- Задания на проектирования, утвержденного Заказчиком;
- Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 2 июля 2013 г.;
- Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» с изменениями на 2 июля 2013 г.;
- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями на 2 июля 2013 г.;
- Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 с изменениями на 8 августа 2013 г.;
- МГСН 4.14-98 «Московские городские строительные нормы»;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
- ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения
- СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- другими действующими санитарными и строительными нормами и правилами.

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1041.ТХ.

Лист

3

Изм. Кол.уч Лист Недок Подп. Дата

Описание предприятий питания.

1. Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов.

1.1 Описание предприятий питания.

Предприятие общественного питания запроектировано на эксплуатируемой крыше торгового центра на уровне 5-го этажа по адресу: г. Москва, Осенний б-р., д.12, ТЦ Крылатский. Предприятие относится к типу ресторан, количество посадочных мест по залам: обеденный зал на 53 пос. места, VIP зал на 10 пос. мест, VIP зал на 6 пос. мест, летняя веранда на 189 пос. мест. Форма обслуживания посетителей – официанты. Предприятие работает на полуфабрикатах, для обслуживания посетителей используется многоразовая и одноразовая посуда (выдача заказов на вынос и доставка). Максимально планируемое количество посетителей в день составляет 1814 человек, мощность предприятия в смену составляет – 3629 условных блюд в сутки.

В составе предприятия предусмотрены следующие помещения: холл для посетителей, гардероб для посетителей, летняя веранда со сценой на 189 пос. мест, обеденный зал для посетителей со сценой на 53 пос. места, VIP зал на 10 пос. мест, VIP зал на 6 пос. мест, умывальные и сан. узлы гостевые, детская комната, комната матери и ребенка. Производственные помещения: загрузочная, камера отходов, кладовая уборочного инвентаря, кладовая вино-водочных изделий, кладовая сухих продуктов, холодильная и морозильные камеры, гардеробы персонала, душевые для персонала, сан. узлы для персонала, зона приема пищи персоналом, доготовочный цех, моечная кухонной посуды, цех по производству кремовых кондитерских изделий, моечная столовой посуды, горячий цех, холодный цех, помещение главной кассы, бар. Режим работы предприятия: с 10:00 до 22:00, 7 дней в неделю; численность персонала предприятия в смену 23 человек, всего – 46 человек.

Таблица 1. Штатное расписание

Наименование подразделения	Наименование должности	Количество	График работы	Группа производственных процессов
Административный персонал	Управляющий	1	2/2 по 12часов	
Служебный персонал	Администратор зала	1	2/2 по 12часов	
Служебный персонал	Кассир	1	2/2 по 12часов	

Согласовано		

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	

Изм.	Кол.уч	Лист	Подп.	Дата	1041.ТХ.	Лист
						4

Наименование подразделения	Наименование должности	Количество	График работы	Группа производственных процессов
Служебный персонал	Подсобный рабочий	1	2/2 по 12часов	1а
Производственный персонал	Посудомойщица	3	2/2 по 12часов	1а
Производственный персонал	Повар	8	2/2 по 12часов	1а
Производственный персонал	Бармен	2	2/2 по 12часов	1а
Производственный персонал	Уборщица	1	2/2 по 12часов	1а
Производственный персонал	Официант	5		1а
Итого первый этаж:		23		
	Всего человек:	46		

1.2 Обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов.

Ниже приведено описание основных технологических процессов производства и обслуживания питанием с указанием организации технологических потоков.

Загрузка и полуфабрикатов и продукции осуществляется через отдельный вход предусмотренный в составе помещений Торгового центра, где осуществляется процедура приемки, далее по производственным коридорам и лифтам продукция доставляется на предприятие загружается через отдельный вход в соответствующие складские помещения. Вся процедура приемки и доставки продукции и п.ф. осуществляется до начала работы предприятия. В графической части приведена схема движения потоков на предприятии, которая исключает пресечение потоков.

В процессе приемки осуществляется контроль: температуры для быстро портящихся продуктов, упаковка, внешний вид. Далее продукция распределяется в кладовые: холодильную и морозильные камеры, кладовую сухих продуктов, кладовую вино-водочных изделий и напитков.

Персонал попадает на предприятие через отдельный вход для сотрудников торгового центра и далее через пассажирский лифт попадает в бытовую зону ресторана. Спец. одежда персонала хранится в шкафчиках в гардеробе персонала, шкафы для производственного персонала предусмотрены согласно штатному расписанию и имеют 2 ячейки для раздельного хранения домашней и рабочей одежды.

Согласовано			
Взам. Инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок	Подп.	Дата

Рабочее место административного персонала ресторана предусмотрено отдельно и расположено на другом уровне торгового центра.

Ассортиментный перечень реализуемой продукции включает: готовые пищевые продукты и напитки промышленного производства в заводской индивидуальной упаковке; приготовление сложных и авторских кулинарных изделий и блюд, таких как: первые и вторые блюда, холодные закуски и салаты, напитки, изделия из теста, приготовленные на основе полуфабрикатов поступающих на предприятие в индивидуальной заводской упаковке. Изделия из теста и крема приготовленные на основе полуфабрикатов поступающих на предприятие в индивидуальной заводской упаковке. Полуфабрикаты поступают на предприятие в одноразовой упаковке.

Для приготовления блюд используется следующая продукция: порционные мясные, рыбные, а также полуфабрикаты из птицы в индивидуальной упаковке, очищенные овощи в индивидуальной вакуумной упаковке, обработанное яйцо. Свежие овощи и зелень. Хранение полуфабрикатов и готовой продукции осуществляется в холодильных и морозильных камерах, с учетом товарного соседства и требуемых температурных режимов. Мука и сыпучие товары размещаются на стеллажах в кладовой сухих продуктов. Алкогольные и безалкогольные напитки хранятся в кладовой вино-водочных изделий.

Для процессов распаковки полуфабрикатов, мытья зелени и свежих овощей, а так же перетаривания продукции из индивидуально заводской упаковки предусмотрено отдельное помещение – доготовочный цех. Для данных процессов предусмотрены отдельные рабочие столы и моечные ванны. Затем, подготовленные полуфабрикаты подаются в горячий и холодный цех и цех по производству кремовых кондитерских изделий, которые имеют связь с раздаточными зонами. На раздаче блюда выдаются официанту. Тепловая обработка продуктов осуществляется при помощи плит, макаронварки, жарочной поверхности, фритюра, пароконвекционными печами. Для приготовления мучных изделий из теста предусмотрена Пиццепечь. Для выпечки основы для кондитерских изделий Конвекционная печь.

Выдача блюд осуществляется через раздаточные линии, оснащённые холодильными столами и тепловыми столами, нейтральными и тепловыми настольными полками. Для выдачи и демонстрации кондитерских изделий в зоне бара предусмотрена нейтральная витрина с подсветкой.

Приготовление и выдача напитков осуществляется в баре.

Для учета денежных средств и расчета с посетителями предусмотрено помещение главной кассы.

Согласовано			
Взам. Инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок	Подп.	Дата

1041.TX.

Лист

Обработка кухонной посуды и инвентаря осуществляется в отдельном помещении – Моечная кухонной посуды, для этого в помещении предусмотрена ванна моечная, а так же широкая котломоечная ванна и стеллажи для сушки.

Мытье и хранение столовой посуды осуществляется в отдельном помещении, при помощи моечных ванн и посудомоечных машины. Помещение моечной столовой посуды имеет удобную связь с обеденным залом, для приема грязной посуды и смежный с раздачей производственный коридор для выдачи чистой посуды.

Для хранения моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря для санитарной обработки общественной и производственной зоны предусмотрено отдельное помещение – Кладовая уборочного инвентаря. Инвентарь для мытья туалетов имеет сигнальную окраску и хранится отдельно.

Все помещения кафе с мокрыми процессами оборудуются сливными трапами с уклоном к ним.

Удаление пищевых отходов осуществляется после окончания работы предприятия или по мере необходимости, при заполнении бака отходами на 2/3, пакет извлекается и перемещается на временное хранение в охлаждаемое помещение – Кладовая отходов, далее выносятся за пределы предприятия на специально оборудованную для этих целей площадку с контейнером для сбора отходов.

Вывоз отходов с площадки производится специализированным транспортом в соответствии с утвержденным графиком.

Планировка помещений, их конструкция, размещение и размер обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключаются встречные потоки полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречное движение посетителей и персонала, участвующего в приготовлении продукции.

2. Ресурсообеспеченность предприятий питания.

Установленная суммарная потребляемая мощность по технологическому оборудованию составит согласно спецификации оборудования: 231,78 кВт/час. Коэффициент одновременного использования оборудования в предприятии 0,8.

3. Схема обращения с отходами.

Твёрдые и бытовые отходы (ТБО) образуются в служебно-бытовых помещениях персонала, производственных помещениях предприятий общепита обеденных залах.

Согласовано					
Взам. Инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

						1041.ТХ.	Лист 7
Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата		

Содержание основных компонентов ТБО: органические соединения. Агрегатное состояние: твёрдое, класс опасности – IV.

Пищевые отходы образуются при приготовлении пищи и обслуживании посетителей в предприятиях общественного питания. Для сбора пищевых отходов в помещениях моечных предусматривается установка герметично закрывающегося бака для отходов, с установленным в нём полиэтиленовым пакетом. Содержание основных компонентов пищевых отходов: органические соединения. Агрегатное состояние: твёрдое. Класс опасности – IV. Ориентировочное количество пищевых отходов составит:

$$3629 \times 0,0001 \times 190 = 68,9 \text{ кг/сутки},$$

где: 3629 – производительность предприятия общественного питания (условных блюд столовых и изделий в сутки); Средняя плотность пищевых отходов принимается 190 кг/м³.

4. Дератизационные мероприятия.

Осуществляются на основании постоянных договоров заключенных со специализированными и аккредитованными организациями. Во всех производственных помещениях установлены инсектицидные лампы для борьбы с летучими насекомыми.

5. Охрана труда, техника безопасности и производственная объекта.

В соответствии с санитарными правилами и нормами технологического проектирования, а также с учетом действующих ведомственных инструкций для профильных предприятий охрана труда и техника безопасности обеспечивается следующими мероприятиями:

6.1. Для компенсации физических факторов:

6.1.1. Применением сертифицированного оборудования;

6.1.2. Проектные мероприятия по предотвращению поражением электротоком разработаны согласно действующим нормам; в проекте выполнено заземление всего оборудования; для местного освещения применено пониженное напряжение;

6.1.3. Для работы используется специализированные инструменты, облегчающие техпроцесс; проводится профессиональный отбор и обучение работников;

6.1.4. Тепловое оборудование оснащено световой системой сигнализации свидетельствующей о нарушении его работы;

6.1.5. Запыленность воздуха рабочей среды, температура, влажность и подвижность воздуха приняты в соответствии с нормами и учтены при разработке вентиляции; для поддержания нормативного состояния микроклимата в помещениях запроектированы соответствующие инженерные системы;

Согласовано					
Взам. Инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

						1041.ТХ.	Лист
							8
Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата		

6.1.6. В соответствии с нормами предусмотрено естественное и искусственное освещение;

6.2. Для компенсации химических факторов:

6.2.1. Рабочие места с избыточным выделением тепла и влаги оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

6.3. Для компенсации психофизиологических факторов:

6.3.1. Режим работы и отдыха персонала по проекту соответствует действующему законодательству;

6.3.2. Согласно действующим нормам и численности им обеспечены соответствующие санитарно-бытовые помещения.

Дополнительные мероприятия в процессе эксплуатации предусматривают:

- вывешивание предупредительных плакатов, правил выполнения работ, инструкций по технике безопасности для всех категорий работников, номеров телефонов аварийных, пожарных служб и медицинских учреждений;

- прохождение производственным персоналом инструктажа по технике безопасности;

- технический ремонт и обслуживание применяемого оборудования предусматривается специализированными организациями;

- расстояния между оборудованием и проходы обеспечивают легкую доступность при работе и обслуживании;

- обеспечена бесплатная выдача спецодежды.

Благоприятные условия труда на объекте также обеспечиваются устройством:

- отопления и вентиляции, выполнены в соответствии с действующими нормами;

- цветового решения интерьеров;

- применения отделочных и строительных материалов с учетом технологии и условий труда;

- обеспечением связью и сигнализацией;

- рациональной планировкой основных и вспомогательных помещений.

Для обеспечения пожарной безопасности проектом разработаны пути эвакуации, система оповещения о пожаре. Предприятия должны оснащаться первичными средствами пожаротушения.

Внутренние и внешние поверхности технологического оборудования предприятия общественного питания по мере их загрязнения и в конце смены очищаются, промываются горячей водой и дезинфицируются. Производственные столы в конце смены моют с применением моющих и дезинфицирующих средств, промывают горячей водой (40–50 С) и насухо протирают сухой чистой ветошью.

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1041.ТХ.

Лист

9

Изм. Кол.уч Лист Подп. Дата

В конце рабочего дня во всех помещениях производится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Текущая уборка помещений производится постоянно, своевременно и по мере необходимости.

Для хранения уборочного инвентаря и дез. средств – предусмотрены отдельные шкафы, установлена специальная низкая ванна с возможностью забора холодной и горячей воды, применяемой для уборки производственных помещений.

7. Освещение

Для производства высококачественной продукции необходимо обеспечить освещение не менее 300 люкс в горячем, холодном, цехе по производству кремовых кондитерских изделий. В доготовочных и моечных посуды не менее 200 люкс.

В обеденной зоне предприятия желательно иметь освещение от 200 люкс над линией раздачи и столиками принятия пищи.

В остальных бытовых и производственных помещениях для установки уровня освещения использовать типовые требования. В качестве осветительных приборов во всех производственных и складских помещениях, использовать осветительные приборы со спец. защитой для предотвращения попадания стекла в продукты.

На предприятии рекомендуется применять осветительные приборы со следующими классами защиты:

Светильники IP50 для пыльных сред, защищенные от быстрого внутреннего загрязнения. Снаружи светильники IP50 могут легко очищаться. На объектах пищевой промышленности следует применять закрытые светильники, в которых предусмотрена защита от попадания осколков стекла от случайно разбитых ламп в рабочую зону. Хотя степень защиты предусматривает обеспечение работоспособности самого светильника, она также означает, что отдельные частицы не могут выпасть из корпуса, что соответствует требованиям пищевой промышленности.

Для освещения помещений с повышенной влажностью светильники IP50 применять нельзя.

Светильники IP54 можно мыть без каких-либо отрицательных последствий. Такие светильники также часто используются для освещения цехов пищевой промышленности, рабочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также под навесами.

8. Вентиляция, кондиционирование, отопление.

8.1 Вентиляция.

Согласовано					
Взам. Инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок	Подп.	Дата

1041.ТХ.

Лист

10

Для устранения газов, пыли (мучной), влаги, тепла, выделяющихся при производственных процессах. Над тепловым оборудованием (электроплитами, жарочными поверхностями, фритюром, печами пароконвекционными, кондитерским и пиццепечью, а так же над посудомоечными машинами), установлены локальные вытяжные зонты с перекрытием поверхности площади оборудования не менее 200мм, присоединенные к системе вытяжной вентиляции производственных помещений.

Проектом должна быть предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением в помещениях во всех производственных и бытовых помещениях.

8.2. Кондиционирование и отопление. Микроклимат в помещениях.

Во всех температурных зонах должны быть установлены листы контроля температуры и термометры. Согласно системе производственного контроля не реже 1 раза в 4 часа ответственный дежурный персонал должен осуществлять контроль температуры и делать запись в рабочих листах.

Систему отопления запроектировать согласно решений базового проекта. Приточно-вытяжную вентиляцию запроектировать с учетом объемов приточного воздуха, подаваемого непосредственно в производственные помещения, а также учесть все тепловыделения от технологического оборудования, технических систем, электроприборов и освещения (по данным смежных разделов), горячей пищи, поступлений от солнечной радиации через оконные проемы, а так же влаговыведения пищи и мойки посуды, количества посадочных мест и работающего персонала.

Коэффициент одновременности работы технологического оборудования принять согласно требований норм.

Количество приточного воздуха в зале должно составлять не менее 60% от кухонной вытяжки, для того, чтобы организовать движение воздуха из зала в помещение кухни, во избежание запахов.

Запроектировать приточно-вытяжные системы помещений, исходя из условий их размещения и разделения (общеобменной, производственной, санитарно-технической и т.п.).

Движение воздуха в помещениях производственной группы принимать не более 0,2–0,5 м/сек (в зависимости от времени года и назначения помещения).

Требования к отдельным помещениям:

А) Помещения для посетителей:

1) Залы для посетителей

Согласовано					
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инов. №			
Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата

Выполнить приточно-вытяжную вентиляцию на основании теплотехнического и аэродинамических расчетов. Расход воздуха на посетителей и персонал принимать согласно требований нормативной документации. Расчетное количество посетителей в залах равно количеству посадочных мест.

2) Прочие помещения для посетителей

Выполнить общеобменную вентиляцию для подпора воздуха в необходимом объеме согласно требований нормативной документации

Б) Помещения зоны технологии предприятия

1) Доготовочный цех, горячая зона, холодный цех, цех по производству кремовых кондитерских изделий

Выполнить приточно-вытяжную вентиляцию на основании теплотехнического и аэродинамических расчетов. Системы вентиляции запроектировать с применением вытяжных локализирующих устройств. Для расчета воздухообмена принимать: температуру воздуха, удаляемого через зонты, и локализирующие устройства над технологическим оборудованием, выделяющим тепло, 42 градуса, температуру воздуха под потолком 30 градусов. В горячей зоне должно быть обеспечено разряжение, достигаемое подачей в обеденный зал около 60% приточного воздуха, предназначенного для вентиляции горячего цеха. Подачу приточного воздуха следует осуществлять в рабочую зону.

2) Помещения моечных столовой и кухонной посуды

Выполнить приточно-вытяжную вентиляцию на основании теплотехнического и аэродинамических расчётов. Локализовать тепловыделения и влаговыведения установкой вытяжных решеток над моечными ваннами и посудомоечной машины. Кратность воздухообмена принять по расчету, но не менее:

- приток 4 Крат.
- вытяжка 6 Крат.

3) Приемочная

Количество подаваемого воздуха рассчитать по количеству людей, работающих и находящихся в зоне помещения.

4) Кладовые

Выполнить общеобменную систему вентиляции в помещении из расчета:
-вытяжка 2 крат.

6) Служебно-бытовые помещения, санузел для персонала, душевые

Согласовано					
Взам. Инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата

1041.ТХ.

Лист

12

Запроектировать в объеме санитарно-технической системы вентиляции вытяжные системы из туалетов находящихся в рабочих зонах из расчета 75 м.куб/час на один унитаз и писсуар.

7) Раздевалка для персонала

Выполнить общеобменную вентиляцию для подпора воздуха в необходимом объеме, согласно требований нормативной документации.

8) Коридоры, тамбуры, шлюзы, технические помещения

Выполнить общеобменную вентиляцию в необходимом объеме для компенсации из сопряженных помещений.

Согласовано		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	1041.ТХ.	Лист
							13

Взам.инв.№		1	2	3	4	5	6	7	8	9	15
		37	Ловушка насекомых WELL WE-813-SB30S. Габариты (ДхШхВ) 470х90х285мм.	WE-813-SB30S		WELL, Тайвань	шт.	1	220	0,03	
		38	Стеллаж Ст4С заканч. Полкой. Габариты (ДхШхВ) 1600х500х1800мм.	Ст-8807		КАМИК, Россия	шт.	2	0	0	
		39	Стеллаж Ст4С заканч. Профилем. Габариты (ДхШхВ) 1200х500х1800мм.	Ст-4019		КАМИК, Россия	шт.	3	0	0	
			05.Холодильные камеры								
		44	Камера холодильная КХН 170/230. Габариты (ДхШхВ) 1700х2300х2720мм.	КХН 170/230		POLAIR, Россия	шт.	1	0	0	
		45	Завеса ПВХ для холодильной камеры. Габариты (ДхШхВ) 800х1х1860мм.	ПВХ		POLAIR, Россия	шт.	2	0	0	
		46	Зимний комплект для СПЛИТ СИСТЕМ POLAIR	0		POLAIR, Россия	шт.	2	0	0	
		47	Стеллаж Ст4С заканч. Полкой. Габариты (ДхШхВ) 1400х400х1800мм.	Ст-8834		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
		48	Стеллаж Ст4С заканч. Профилем. Габариты (ДхШхВ) 1100х500х180мм.	Ст-9525		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
		49	Камера холодильная КХС 226/256. Габариты (ДхШхВ) 2260х2560х2720мм.	КХС 226/256		POLAIR, Россия	шт.	1	0	0	
		50	Стеллаж Ст4С заканч. Профилем. Габариты (ДхШхВ) 900х400х1800мм.	Ст-4015		КАМИК, Россия	шт.	3	0	0	
		51	Стеллаж Ст4С заканч. Полкой. Габариты (ДхШхВ) 900х500х1800мм.	Ст-6322		КАМИК, Россия	шт.	4	0	0	
		52	Машина холодильная SB 211 SF, (t-15-20) Сплит-система.	SB 211 SF		POLAIR, Россия	шт.	1	220	1,24	
		53	Машина холодильная SM 222 SF, (-5 ...+10) Сплит-система.	SM 222 SF		POLAIR, Россия	шт.	1	380	1,65	
			06.Гардероб персонала								
		58	Шкаф для одежды 1 секция, 2 ячейки ШР-12 L300. Габариты (ДхШхВ) 300х500х1850мм.	ШР-12 L300		Двина, Россия	шт.	20	0	0	
			07.Доготовочный цех (обработка зелени и распаковка п.ф.)								
		65	Полка настольная ПС. Габариты (ДхШхВ) 1000х300х400мм.	ПС-3283		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
		66	Полка настольная ПС. Габариты (ДхШхВ) 1390х300х400мм.	ПС-19228		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
		67	Контейнер для мусора Rubbermaid . Габариты (ДхШхВ) 559х279х762мм.	FG354060GRAY		Россия	шт.	1	0	0	
		68	Ловушка насекомых WELL WE-813-SB30S. Габариты (ДхШхВ) 470х90х285мм.	WE-813-SB30S		WELL, Тайвань	шт.	1	220	0,03	
		69	Камера холодильная КХС 196/136. Габариты (ДхШхВ) 1960х1360х2200мм.	КХС 196/136		POLAIR, Россия	шт.	1	0	0	
		70	Завеса ПВХ для холодильной камеры. Габариты (ДхШхВ) 800х1х1860мм.	ПВХ		POLAIR, Россия	шт.	1	0	0	
		71	Стол охлаждаемый GN 11/TN. Габариты (ДхШхВ) 1390х700х850мм. Заказать опцию задняя стенка. При условии, что будут панорамные окна.	GN 11/TN		HI-COLD, Россия	шт.	1	220	0,42	
		72	Рукомойник Компакт настенный (Смеситель в комплекте). Габариты (ДхШхВ) 390х385х260мм.	РН-11027		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
		73	Машина холодильная SB 211 SF, (t-15-20) Сплит-система. Ориентировочная длинна трассы 17 м. Учитывать при заказе оборудования.	SB 211 SF		POLAIR, Россия	шт.	1	220	1,24	
74	Стол морозильный GNE 11/ВТ. Габариты (ДхШхВ) 1000х700х850мм. Заказать опцию задняя стенка. При условии, что будут панорамные окна.	GNE 11/ВТ		HI-COLD, Россия	шт.	1	220	0,52			
75	Ванна моечная М1 6/7-Р. Габариты (ДхШхВ) 600х700х850мм.	ВМ-11579		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0			
76	Овощерезка Robot Coupe CL 50 ULTRA. Габариты (ДхШхВ) 350х320х590мм.	24473		Robot Coupe, Франция	шт.	1	380	0,6			
77	Шкаф холодильный SAGI VOYAGER VD70. Габариты (ДхШхВ) 750х835х2040мм.	VD70		SAGI, Италия	шт.	1	220	0,5			
Инв. № подл.											
								1041.TX		Лист	
										2	
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	16
	78	Стеллаж Ст4С заканч. Профилем. Габариты (ДхШхВ) 900х400х1800мм.	Ст-4015			КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
	79	Стол СБП. Габариты (ДхШхВ) 650х750х850мм.	С-10383			КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
	80	Стол СБ. Габариты (ДхШхВ) 500х700х850мм.	С-16962			КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
	81	Весы CAS SW I-5 эл.порционные. Габариты (ДхШхВ) 260х287х137мм.	SW-5			CAS, Корея	шт.	2	220	0,01	
	82	Полка настенная д/досок ПН. Габариты (ДхШхВ) 400х350х300мм.	ПН-312143			КАМИК, Россия	шт.	2	0	0	
	83	Стол СБП. Габариты (ДхШхВ) 1100х700х850мм.	С-8194			КАМИК, Россия	шт.	2	0	0	
	84	Ванна моечная ВМ1 ванна 400*400*250.. Габариты (ДхШхВ) 500х700х850мм.	ВМ-15087			КАМИК, Россия	шт.	2	0	0	
	85	Шпилька Шп/К 18 GN1/1. Габариты (ДхШхВ) 385х540х1900мм.	Шп-5858			КАМИК, Россия	шт.	3	0	0	
	86	Упаковщик вакуумный Hurakan HKN-VAC260. Габариты (ДхШхВ) 330х502х380мм.	HKN-VAC260			Hurakan, Китай	шт.	1	220	0,37	
	87	Полка настенная ПН/В. Габариты (ДхШхВ) 1200х300х300мм.	ПН-3323			КАМИК, Россия	шт.	4	0	0	
	88	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap Н.	176			BISARO, Италия	шт.	3	0	0	
	89	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	3795			Россия	шт.	4	0	0	
	90	Зимний комплект для СПЛИТ СИСТЕМ POLAIR.	0			POLAIR, Россия	шт.	1	0	0	
		08.Зона приема пищи персоналом									
	98	Кипятильник Hurakan HKN-HVN10. Габариты (ДхШхВ) 330х310х420мм.	HKN-HVN10			Hurakan, Китай	шт.	1	220	2	
	99	Печь СВЧ Hurakan HKN-WP900. Габариты (ДхШхВ) 483х400х281мм.	HKN-WP900			Hurakan, Китай	шт.	1	220	0,9	
	100	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap Н.	176			BISARO, Италия	шт.	1	0	0	
	101	Полка настенная ПН/В. Габариты (ДхШхВ) 1400х300х300мм.	ПН-8161			КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
	102	Полка настенная ПН/В. Габариты (ДхШхВ) 700х400х600мм.	ПН-6780			КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
103	Ванна моечная ВМ1Р с дверями. Габариты (ДхШхВ) 1400х600х850мм.				КАМИК, Россия	шт.	1	0	0		
104	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м..	3795			Россия	шт.	1	0	0		
	09.Моечная кух. посуды										
Взам.инв.№	112	Ванна котломоечная К1 12/7. Габариты (ДхШхВ) 1200х700х850мм.	ВМ-0704			КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
	113	Ванна моечная ВМ1. Габариты (ДхШхВ) 700х700х850мм.	ВМ-0726			КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
	114	Стеллаж СН12/5Р-Р. Габариты (ДхШхВ) 1200х500х1800мм.	Ст-4065			КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
	115	Ловушка насекомых WELL WE-813-SB30S. Габариты (ДхШхВ) 470х90х285мм.	WE-813-SB30S			WELL, Тайвань	шт.	1	220	0,03	
	116	Полка настенная д/досок ПН сталь 304-1мм. Габариты (ДхШхВ) 600х350х250мм.	ПН-313474			КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
Подп. и дата	117	Стол СБО отверстие слева. Габариты (ДхШхВ) 900х700х850мм.	С-21011			КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
	118	Устройство душирующее для мойки тары и инвентаря BISARO Mixer tap L+shower А .	187			BISARO, Италия	шт.	1	0	0	
	119	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap Н.	176			BISARO, Италия	шт.	1	0	0	
Инв. № подл.											
							1041.TX				Лист 3
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	18	
Взам.инв.№		153	Контейнер BLANCO VB75. Габариты (ДхШхВ) 610х400х640мм.	VB75		BLANCO, Германия	шт.	1	0	0		
			11.Моечная столовой посуды									
		160	Стол С выходной с левым крепл. к п/м. Габариты (ДхШхВ) 600х750х870мм.	С-6496		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0		
		161	Стеллаж СН15/5Р-Р. Габариты (ДхШхВ) 1500х500х1800мм.	См-29705		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0		
		162	Стол СО отверстие Слева. Габариты (ДхШхВ) 1200х700х850мм.	С-21828		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0		
		163	Стеллаж СН12/5Р-Р. Габариты (ДхШхВ) 1200х500х1800мм.	См-4065		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0		
		164	Стол С выходной с правым крепл. к п/м. Габариты (ДхШхВ) 600х750х870мм.	С-6497		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0		
		165	Ловушка насекомых WELL WE-813-SB30S. Габариты (ДхШхВ) 470х90х285мм.	WE-813-SB30S		WELL, Тайвань	шт.	1	220	0,03		
		166	Полка настенная ПН/В п/посудокассету. Габариты (ДхШхВ) 520х450х340мм.	ПН-311369		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0		
		167	Ванна моечная ВМ1 входная с левым креплением к п/м. Габариты (ДхШхВ) 1000х750х870мм.	ВМ-36131		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0		
		168	Полка настольная ПС. Габариты (ДхШхВ) 1200х300х400мм.	ПС-3285		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0		
		169	Стол производственный СБП. Габариты (ДхШхВ) 900х600х850мм.	С-4267		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0		
		170	Полка настенная ПН/В 1100*450*340 п/посудокассеты.	ПН-3361		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0		
		171	Полка настольная ПС. Габариты (ДхШхВ) 1300х300х400мм.	ПС-3286		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0		
		172	Ванна моечная ВМ3 входная с правым креплением к п/м. Габариты (ДхШхВ) 1500х750х870мм.	ВМ-19476		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0		
		173	Стол СО отверстие Слева. Габариты (ДхШхВ) 1300х700х850мм.	С-18830		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0		
		174	Стол производственный СБП. Габариты (ДхШхВ) 1000х600х850мм.	С-7676		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0		
		175	Устройство душирующее для мойки тары и инвентаря BISARO Mixer tap L+shower A .	187		BISARO, Италия	шт.	1	0	0		
		176	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H.	176		BISARO, Италия	шт.	2	0	0		
		177	Зонт вытяжной пристенный ВП. Габариты (ДхШхВ) 1000х1000х350мм.	ВП-0940		КАМИК, Россия	шт.	2	0	0		
Подп. и дата		178	Полка настенная ПН/В. Габариты (ДхШхВ) 600х300х300мм.	ПН-3332		КАМИК, Россия	шт.	2	0	0		
		179	Полка для сушки ПП 1 уровень + лоток для воды. Габариты (ДхШхВ) 875х330х230мм.	ПН-313808		КАМИК, Россия	шт.	2	0	0		
		180	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м..	3795		Россия	шт.	4	0	0		
		181	Стеллаж СН12/5Р-Р. Габариты (ДхШхВ) 900х500х1800мм.			КАМИК, Россия	шт.	1	0	0		
Инв. № подл.		182	Купольная посудомоечная машина Smeg CWC511D. Габариты (ДхШхВ) 620х736х1530мм.	CWC511D		SMEG, Италия	шт.	2	380	9,7		
		183	Водоумягчитель DVA 12. Габариты (ДхШхВ) 190х255х500мм.	DVA 12		DVA, Италия	шт.	2	0	0		
		184	Водонагреватель проточный ЭВПЗ-15. Габариты (ДхШхВ) 315х225х530мм.	ЭВПЗ-15		ГродТоргМаш, Беларусь	шт.	1	380	15		
			12.Горячий цех									
		193	Зонт вытяжной пристенный ВП. Габариты (ДхШхВ) 1200х1200х350мм.	ВП-0956		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0		
						1041.TX					Лист	
											5	
						Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	19
Взам.инв.№		194	Гидрофилтp-искpозасителb STRADA HYDRO B 3.0. Габариты (ДхШхВ) 1115x841x1011мм. Закрепить на несущей конструкции на высоте 2400 мм от пола. Правое исполнение гидрофилтpа.	HYDRO B 3.0		STRADA, Россия	шт.	1	220	0,7	
		195	Зонт вытяжной пристенный ВП для печи Jospet-45. Габариты (ДхШхВ) 1200x1100x350мм.	ВП-26842		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
		196	Стол охлаждаемый PZ2- 111GN (1100). Габариты (ДхШхВ) 1835x700x850мм.	PZ2- 111GN		HI-COLD, Россия	шт.	1	220	0,51	
		197	Шкаф холодильный SAGI VOYAGER VD70. Габариты (ДхШхВ) 750x835x2040мм.	VD70		SAGI, Италия	шт.	1	220	0,5	
		198	Зонт вытяжной пристенный ВП. Габариты (ДхШхВ) 1000x1100x350мм.	ВП-0941		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
		199	Печь угольная JOSPER HJX-45/L. Габариты (ДхШхВ) 930x600x1320мм.	HJX-45/L		Jospet, Испания	шт.	1	0	0	
		200	Стол СБ. Габариты (ДхШхВ) 500x700x850мм.	С-16962		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
		201	Ловушка насекомых WELL WE-813-SB30S. Габариты (ДхШхВ) 470x90x285мм.	WE-813-SB30S		WELL, Тайвань	шт.	1	220	0,03	
		202	Контейнер для мусора Rubbermaid . Габариты (ДхШхВ) 559x279x762мм.	FG354060GRAY		Россия	шт.	1	0	0	
		203	Пламегаситель JOSPER. Габариты (ДхШхВ) 0x0x270мм.	4050		Jospet, Испания	шт.	1	0	0	
		204	Подставка ПдО GAM (п/печь MD4+4. В44. 1 полка). Габариты (ДхШхВ) 1010x850x850мм.	Пд-3199		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
		205	Печь для пиццы GAM SB44. Габариты (ДхШхВ) 1010x1120x770мм.	SB44		GAM, Италия	шт.	1	380	9,6	
		206	Ванна моечная М1 6/7-Р. Габариты (ДхШхВ) 600x700x850мм.	BM-11579		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
		207	Полка тепловая ПСТ 2-х ярусная. Габариты (ДхШхВ) 1500x300x600мм.	ПСТ-23986		КАМИК, Россия	шт.	1	220	2,4	
		208	Рукомойник Рз-700 напольный. Габариты (ДхШхВ) 450x700x850мм. Без борта, закрыть заднюю стенку.	Рн-20299		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
		209	Макароноварка TECNOINOX CP8FE9. Габариты (ДхШхВ) 800x900x900мм.	316091		TECNOINOX, Италия	шт.	1	380	18	
		211	Стол охлаждаемый GN 11/TN О островной. Габариты (ДхШхВ) 1390x700x850мм.	GN 11/TN О		HI-COLD, Россия	шт.	1	220	0,42	
		212	Стол тепловой СТ/К. Габариты (ДхШхВ) 1500x700x850мм. закрыть заднюю стенку	СТ-8852		КАМИК, Россия	шт.	1	220	2,05	
		213	Фритюрница TECNOINOX FR83FE9. Габариты (ДхШхВ) 800x900x900мм.	316079		TECNOINOX, Италия	шт.	1	380	24	
		215	Печь СВЧ Menumaster RMS510TS. Габариты (ДхШхВ) 508x397x305мм. Добавить кронштейн для настенного крепления.	RMS510TS		Menumaster, США	шт.	1	220	1,15	
		216	Гриль Salamander TECNOINOX SE60/4. Габариты (ДхШхВ) 600x450x500мм.	216011		TECNOINOX, Италия	шт.	1	380	4	
Подп. и дата		217	Гомогенизатор RobotCoupe CMP 250 Combi. Габариты (ДхШхВ) 125x125x640мм.	34300A		Robot Coupe, Франция	шт.	1	220	0,31	
		218	Стол СБП опоры 20*40 мм. Габариты (ДхШхВ) 300x700x850мм.	С-4385		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
		219	Процессор кухонный RobotCoupe R402. Габариты (ДхШхВ) 320x304x570мм.	2433		Robot Coupe, Франция	шт.	1	380	0,75	
Инв. № подл.		220	Зонт вытяжной центральный ВЦ 1200*2200*350. Габариты (ДхШхВ) 1200x2200x350мм.	ВЦ-1111		КАМИК, Россия	шт.	2	0	0	
		221	Весы CAS SW I-5 эл.порционные. Габариты (ДхШхВ) 260x287x137мм.	SW-5		CAS, Корея	шт.	2	220	0,01	
		222	Ванна моечная BM1 ванна 400*400*250.. Габариты (ДхШхВ) 500x700x850мм.	BM-15087		КАМИК, Россия	шт.	2	0	0	
		223	Полка над тепловым осторовом . Габариты (ДхШхВ) 2800x400x800мм. ПОД ЗАКАЗ ОТДЕЛЬНЫМ ЭСКИЗОМ.			КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
						1041.TX					Лист
											6

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	20
Взам.инв.№		224	Шпилька Шп/К 18 GN1/1;. Габариты (ДхШхВ) 385х540х1900мм.	Шп-5858		КАМИК, Россия	шт.	2	0	0	
		225	База нейтральная БН/900 п/обор. ELECTROLUX/ZANUSSI/TECNOINOX. Габариты (ДхШхВ) 800х840х570мм.	7691		КАМИК, Россия	шт.	2	0	0	
		226	Полка настенная ПН/В. Габариты (ДхШхВ) 900х300х300мм.	ПН-3337		КАМИК, Россия	шт.	2	0	0	
		227	Водоумягчитель DVA 12. Габариты (ДхШхВ) 190х255х500мм.	DVA 12		DVA, Италия	шт.	3	0	0	
		228	Плита TECNOINOX PC8E9. Габариты (ДхШхВ) 800х900х280мм.	316003		TECNOINOX, Италия	шт.	2	380	16	
		229	Полка настенная д/досок ПН. Габариты (ДхШхВ) 400х350х300мм.	ПН-312143		КАМИК, Россия	шт.	2	0	0	
		230	Стол охлаждаемый GN 11/TN. Габариты (ДхШхВ) 1390х700х850мм.	GN 11/TN		HI-COLD, Россия	шт.	2	220	0,42	
		231	Полка настенная ПН/В. Габариты (ДхШхВ) 1500х300х300мм.	ПН-3327		КАМИК, Россия	шт.	2	0	0	
		232	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H.	176		BISARO, Италия	шт.	3	0	0	
		233	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м..	3795		Россия	шт.	4	0	0	
		234	Печь пароконвекционная LAINOX NAEV171RLCS. Габариты (ДхШхВ) 930х825х1925мм.	NAEV171RLCS		LAINOX, Италия	шт.	1	380	26,5	
		235	Поверхность рабочая TECNOINOX PN4FL9. Габариты (ДхШхВ) 400х900х900мм.	316131		TECNOINOX, Италия	шт.	6	0	0	
		236	Полка тепловая ПСТ 2-х ярусная. Габариты (ДхШхВ) 1390х300х600мм.			КАМИК, Россия	шт.	1	220	2,4	
		237	Термостат погружной Sous Vide Hurakan HKN-SV40. Габариты (ДхШхВ) 140х110х332мм.	HKN-SV40		Hurakan, Китай	шт.	1	220	1,5	
		238	Колонка водяная с шарнирной ручкой для 700 и 900 линии, TECNOINOX 399516. Габариты (ДхШхВ) 45х500х753мм. Проверить артикул при заказе	399516		TECNOINOX, Италия	шт.	2	0	0	
		239	Рисоварка Tiger JNO-B36W. Габариты (ДхШхВ) 360х360х250мм.	Tiger JNO-B36W		Tiger, Япония	шт.	1	220	1,4	
			13.Холодный цех								
		245	Рукомойник Компакт настенный (Смеситель в комплекте). Габариты (ДхШхВ) 390х385х260мм.	РН-11027		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
		246	Ловушка насекомых WELL WE-813-SB30S. Габариты (ДхШхВ) 470х90х285мм.	WE-813-SB30S		WELL, Тайвань	шт.	1	220	0,03	
		247	Стол охлаждаемый CO2/Р 150/70 390л, агрегат справа. Габариты (ДхШхВ) 1500х700х850мм.	СО-4462		КАМИК, Россия	шт.	1	220	0,55	
		248	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-35 (одноламповый). Габариты (ДхШхВ) 482х54х120мм.	ОБН-35		Азов, Российская федерация	шт.	1	220	0,15	
		249	Ванна моечная ВМ1 ванна 400*400*250.. Габариты (ДхШхВ) 500х700х850мм.	ВМ-15087		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
		250	Стол охлаждаемый GN 11/TN. Габариты (ДхШхВ) 1390х700х850мм.	GN 11/TN		HI-COLD, Россия	шт.	1	220	0,42	
		251	БЛЕНДЕР VEMA FR2002. Габариты (ДхШхВ) 150х150х47мм.	16084		VEMA, Италия	шт.	1	220	0,2	
		252	Стол с охлаждаемым шкафом SAGI KUEBM. Габариты (ДхШхВ) 1850х700х900мм. Островной, опция задняя стенка.	KUEBM		SAGI, Италия	шт.	1	220	0,55	
		253	Полка настольная ПС 2-х ярусная. Габариты (ДхШхВ) 1850х300х800мм.			КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
		254	Стеллаж Ст4С заканч. Профилем. Габариты (ДхШхВ) 1200х600х1800мм.	Ст-8847		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
		255	Полка настольная 2-х ярусная. Габариты (ДхШхВ) 1600х300х800мм.	ПС-14620		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
		256	Ванна моечная М1 6/7-Р. Габариты (ДхШхВ) 600х700х850мм.	ВМ-11579		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
Инв. № подл.											
						1041.TX					Лист
											7

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

1	2	3	4	5	6	7	8	9	22
292	Стакан для миксера VEMA XR FL2.	0		VEMA, Италия	шт.	1	0	0	
293	МИКСЕР VEMA FL2006/L. Габариты (ДхШхВ) 280х200х550мм.	80770		VEMA, Италия	шт.	1	220	0,3	
294	БЛЕНДЕР VEMA FR2055. Габариты (ДхШхВ) 150х150х500мм.	16086		VEMA, Италия	шт.	1	220	0,2	
295	Ванна моечная ВМ1 с дверью, ванна 400*400*250.. Габариты (ДхШхВ) 550х700х850мм.	ВМ-10371		КАМИК, Россия	шт.	2	0	0	
296	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м..	3795		Россия	шт.	2	0	0	
297	Шкаф морозильный Бирюса 14 ЕК. Габариты (ДхШхВ) 580х620х850мм.	14 ЕК		Бирюса, Россия	шт.	2	220	0,09	
298	Стол охлаждаемый GN 111/TN. Габариты (ДхШхВ) 1835х700х850мм.	GN 111/TN		HI-COLD, Россия	шт.	1	220	0,51	
299	Водоумягчитель DVA 8. Габариты (ДхШхВ) 190х255х400мм.	DVA 8		DVA, Италия	шт.	4	0	0	
300	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H.	176		BISARO, Италия	шт.	2	0	0	
301	Винный шкаф Liebherr WKt 5552. Габариты (ДхШхВ) 700х742х1920мм.	WKt 5552		LIEBHERR, Австрия	шт.	2	220	0,25	
302	Станция бармена 1100*500(700)*850. Габариты (ДхШхВ) 1000х500х850мм.	311414		КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
303	Стол СБ. Габариты (ДхШхВ) 1650х700х850мм.			КАМИК, Россия	шт.	1	0	0	
304	Водонагреватель BRAVILOR BONAMAT HWA 20. Габариты (ДхШхВ) 205х355х430мм.	8.110.501.310		BRAVILOR, Нидерланды	шт.	1	220	2,11	
305	Стол с охлаждаемым шкафом SAGI KUBA. Габариты (ДхШхВ) 1850х700х985мм.	KUBA		SAGI, Италия	шт.	1	220	0,55	
306	Ледогенератор Scotsman, EC206WS. Габариты (ДхШхВ) 1250х620х860мм.	EC206WS		Scotsman, Италия	шт.	1	220	0,7	
Суммарная мощность кВт:								231,78	
						1041.TX			Лист
									9
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Согласовано

Инд. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №




Схема движения потоков

Полуфабрикаты
Готовые блюда
Грязная посуда
Чистая посуда
Посетители
Сотрудники
Отходы

1041.TX						
Ресторан итальянской кухни по адресу: г.Москва, Осенний б-р., д.12, ТЦ Крылатский						
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть проекта. Ресторан.
Рук.пр-та.	Ложконоев	Савочкин			26.01.2022	
Технолог	Савочкин				26.01.2022	Схема движения технологических потоков План на уровне 5-го этажа
Н.контр	Савочкин				26.01.2022	
Заказчик						


Стадия	Лист	Листов
РД	1	10

ООО "Уникальные Технологии"

Формат А2

Согласовано

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.



Масштаб 1:75

						1041.TX		
						Ресторан итальянской кухни по адресу: г.Москва, Осенний б-р., д.12, ТЦ Крылатский		
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть проекта. Ресторан.	Стадия	Лист
Рук.пр-та.	Ложкомоев	26.01.2022					РД	2
Технолог	Савочкин	26.01.2022				План расстановки технологического оборудования План на уровне 5-го этажа		Листов
Н.контр	Савочкин	26.01.2022						10
Заказчик						ООО "Уникальные Технологии"		

Согласовано

Ваим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Условные обозначения

Э – подвод электроэнергии
Ф – фазность тока
Р – однофазная розетка с заземлением
ШР – штепсельная розетка с рабочим нулем и заземлением
h – высота подводов от чистого пола в мм
L – длина свободного провода в мм
380В / 220В – напряжение в сети
* – условное значение предполагаемого оборудования, перед подключением обязательно смотреть паспорт производителя

Примечания

– Прокладка электросетей должна осуществляться в плоскости стен и пола, согласно требованиям ПУЭ по трёх или пятипроводной схеме, в зависимости от подключаемого технологического оборудования
– В случае подключения оборудования путём ввода кабеля напрямую, без установки разъёма, необходим выход МЯГКОГО (МНОГОЖИЛЬНОГО) кабеля, длиной 2500мм, согласно заданным высотам
– Установленные силовые разъёмы необходимо укомплектовать ответной частью.

ЭЗФ.380В,ШР,8,3кВт, h-1300мм, из стены
поз.133
Э1Ф.220В,Р,1,4кВт, h-400мм, из стены
поз.129
Э1Ф.220В,Р,0,42кВт, h-100мм, из стены
поз.142
Э1Ф.220В,Р,0,03кВт, h-2100мм, на стене
поз.18 через выключатель
Э1Ф.220В,Р,0,025кВт, h-400мм, из стены
поз.7
ЭЗФ.380В,ШР,0,75кВт, h-1300мм, из стены
поз.146
Э1Ф.220В,Р,0,03кВт, h-2100мм, на стене
поз.165 через выключатель
Э1Ф.220В,Р,0,15кВт, h-2100мм, на стене
поз.156 через выключатель
Э1Ф.220В,1,0кВт, h-1600мм, из стены
поз.3 по месту

Э1Ф.220В,Р,0,03кВт, h-2100мм, на стене
поз.26 через выключатель
ЭЗФ.380В,1,65кВт, h-1600мм, из стены
поз.53 по месту
Э1Ф.220В,Р,0,03кВт, h-2100мм, на стене
поз.134 через выключатель
Э1Ф.220В,1,24кВт, h-1600мм, из стены
поз.52 по месту
Э1Ф.220В,1,24кВт, h-1600мм, из стены
поз.73 по месту
Э1Ф.220В,Р,0,25кВт, h-400мм, из стены
поз.28
Э1Ф.220В,Р,0,25кВт, h-400мм, из стены
поз.28

Э1Ф.220В,Р,0,55кВт, h-1100мм, из стены
поз.149
Э1Ф.220В,Р,0,01кВт, h-1100мм, из стены
поз.141
Э1Ф.220В,Р,0,25кВт, h-1100мм, из стены
поз.144
Э1Ф.220В,Р,0,255кВт, h-100мм, из стены
поз.148
Э1Ф.220В,Р,1,0кВт, h-1100мм, из стены
поз.140
Э1Ф.220В,Р,0,5кВт, h-1100мм, из стены
поз.137

Э1Ф.220В,Р,0,52кВт, h-100мм, из пола
поз.74
Э1Ф.220В,2Р,0,5кВт, h-1100мм, из стены
поз.резерв
Э1Ф.220В,Р,0,42кВт, h-100мм, из пола
поз.71
Э1Ф.220В,Р,0,03кВт, h-2100мм, на стене
поз.201 через выключатель
Э1Ф.220В,Р,0,01кВт, h-1100мм, из стены
поз.81
ЭЗФ.380В,ШР,0,6кВт, h-1300мм, из стены
поз.76
Э1Ф.220В,2Р,0,5кВт, h-1100мм, из стены
поз.резерв
Э1Ф.220В,Р,0,37кВт, h-100мм, из пола
поз.86
Э1Ф.220В,Р,0,03кВт, h-2100мм, на стене
поз.68 через выключатель
Э1Ф.220В,Р,0,01кВт, h-1100мм, из стены
поз.81
Э1Ф.220В,2Р,0,5кВт, h-1100мм, из стены
поз.резерв
Э1Ф.220В,Р,0,5кВт, h-2100мм, из стены
поз.77
Э1Ф.220В,Р,0,9кВт, h-1700мм, из стены
поз.99
Э1Ф.220В,Р,2,0кВт, h-1100мм, из стены
поз.98
Э1Ф.220В,Р,0,03кВт, h-2100мм, на стене
поз.115 через выключатель
ЭЗФ.380В,ШР,1,5кВт, h-1700мм, из стены
поз.124
Э1Ф.220В,Р,0,03кВт, h-2100мм, на стене
поз.37 через выключатель

Э1Ф.220В,2Р,0,5кВт, h-1100мм, из пола
поз.резерв крепление на электроколонне
Э1Ф.220В,Р,0,31кВт, h-1100мм, из стены
поз.217 крепление на электроколонне
Э1Ф.220В,Р,1,5кВт, h-70мм, L-1500мм из пола
поз.237
ЭЗФ.380В,18кВт, h-70мм, L-1500мм из пола
поз.209
ЭЗФ.380В,24кВт, h-70мм, L-1500мм из пола
поз.213
Э1Ф.220В,Р,0,5кВт, h-2100мм, из стены
поз.197

ЭЗФ.380В,16кВт, h-70мм, L-1500мм из пола
поз.228
ЭЗФ.380В,16кВт, h-70мм, L-1500мм из пола
поз.228
Э1Ф.220В,Р,0,51кВт, h-100мм, из пола
поз.196

Э1Ф.220В,Р,0,42кВт, h-400мм, из пола
поз.250
Э1Ф.220В,Р,0,2кВт, h-1100мм, из пола
поз.251
Э1Ф.220В,Р,1,0кВт, h-1100мм, из пола
поз.274
Э1Ф.220В,Р,0,5кВт, h-1100мм, из пола
поз.235
ЭЗФ.380В,ШР,9,6кВт, h-1300мм, из стены
поз.205
Э1Ф.220В,Р,0,015кВт, h-2100мм, на стене
поз.248 через выключатель
Э1Ф.220В,0,7кВт, h-2200мм, L-1500 из стены
поз.194 ввод в оборудование
Э1Ф.220В,Р,2,5кВт, h-1100мм, из стены
поз.271
Э1Ф.220В,Р,0,55кВт, h-100мм, из стены
поз.247
Э1Ф.220В,Р,0,5кВт, h-2100мм, из стены
поз.261
Э1Ф.220В,Р,0,5кВт, h-2100мм, из стены
поз.261
Э1Ф.220В,Р,0,23кВт, h-1100мм, из стены
поз.273
Э1Ф.220В,2Р,0,5кВт, h-1100мм, из стены
поз.резерв

Э1Ф.220В,Р,0,7кВт, h-400мм, из стены
поз.291
Э1Ф.220В,Р,3,35кВт, h-900мм, из стены
поз.285
Э1Ф.220В,Р,1,15кВт, h-1500мм, из стены
поз.258
Э1Ф.220В,Р,0,22кВт, h-900мм, из стены
поз.284
Э1Ф.220В,Р,2,11кВт, h-900мм, из стены
поз.304
Э1Ф.220В,Р,0,3кВт, h-900мм, на стойке
поз.294
Э1Ф.220В,Р,0,3кВт, h-900мм, на стойке
поз.293
Э1Ф.220В,2Р,0,5кВт, h-900мм, на стойке
поз.резерв

Э1Ф.220В,Р,0,51кВт, h-400мм, на стойке
поз.298
Э1Ф.220В,2Р,0,5кВт, h-900мм, из стены
поз.резерв
Э1Ф.220В,Р,0,42кВт, h-400мм, из стены
поз.270
Э1Ф.220В,Р,0,45кВт, h-900мм, из стены
поз.289
Э1Ф.220В,Р,0,4кВт, h-900мм, из стены
поз.290
Э1Ф.220В,Р,0,51кВт, h-100мм, из стены
поз.305
Э1Ф.220В,2Р,0,09кВт, h-400мм, на стойке
поз.291
Э1Ф.220В,2Р,0,5кВт, h-100мм, L-1500мм на стойке
поз.резерв
Э1Ф.220В,Р,1,15кВт, h-900мм, из стены
поз.288
Э1Ф.220В,Р,0,7кВт, h-400мм, из стены
поз.306
Э1Ф.220В,2Р,0,25кВт, h-400мм, из стены
поз.301
Э1Ф.220В,0,71кВт, h-70мм, L-1500мм из пола
поз.287

Э1Ф.220В,Р,1,15кВт, h-1500мм, из стены
поз.215
Э1Ф.220В,Р,0,42кВт, h-400мм, из стены
поз.270
Э1Ф.220В,2Р,3,5кВт, h-1100мм, из стены
поз.265
Э1Ф.220В,Р,0,15кВт, h-1100мм, из стены
поз.272
Э1Ф.220В,Р,0,01кВт, h-1100мм, из стены
поз.221
Э1Ф.220В,Р,0,42кВт, h-400мм, из стены
поз.230
Э1Ф.220В,Р,0,03кВт, h-2100мм, на стене
поз.246 через выключатель

ЭЗФ.380В,4кВт, h-70мм, L-2000мм из пола
поз.216 ввод в оборудование
Э1Ф.220В,2,4кВт, h-100мм, из пола
поз.207 ввод в оборудование
Э1Ф.220В,Р,2,05кВт, h-70мм, L-1500мм из пола
поз.212
Э1Ф.220В,Р,0,42кВт, h-400мм, из стены
поз.230
Э1Ф.220В,Р,1,4кВт, h-1100мм, из стены
поз.239
Э1Ф.220В,Р,0,01кВт, h-1100мм, из стены
поз.221
ЭЗФ.380В,ШР,0,75кВт, h-1300мм, из стены
поз.219
ЭЗФ.380В,ШР,26,5кВт, h-1300мм, из стены
поз.234

Э1Ф.220В,Р,2,4кВт, h-70мм, L-1500мм из пола
поз.252
Э1Ф.220В,2Р,0,5кВт, h-70мм, L-1500мм из пола
поз.резерв крепление на полку настольную
Э1Ф.220В,Р,2,4кВт, h-70мм, L-1500мм из пола
поз.236
ЭЗФ.380В,ШР,9,7кВт, h-1500мм, из стены
поз.182
Э1Ф.220В,2Р,0,5кВт, h-70мм, L-1500мм из пола
поз.резерв крепление на полку настольную

ЭЗФ.380В,ШР,15кВт, h-1700мм, из стены
поз.184
ЭЗФ.380В,ШР,9,7кВт, h-1500мм, из стены
поз.182
ЭЗФ.380В,ШР,9,7кВт, h-1500мм, из стены
поз.182

						1041.TX
						Ресторан итальянской кухни по адресу: г.Москва, Осенний д-р., д.12, ТЦ Крылатский
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть проекта. Ресторан.
Рук.пр-та.	Ложкомоев				26.01.2022	
Технолог	Савочкин				26.01.2022	РД
						Лист
						3
						Листов
						10
Н.контр	Савочкин				26.01.2022	План расположения электропроводов План на уровне 5-го этажа
Заказчик						
						ООО “Уникальные Технологии”


Согласовано					
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Условные обозначения

X.B. – подвод холодной воды
X.Г.B – подвод холодной и горячей воды
d – диаметр трубопровода
K – отвод в канализацию
h – высота подводов от чистого пола в мм
⌵ – Трап d=100mm

Примечания

- Прокладка труб водопровода и канализации должна осуществляться в плоскости стен и пола
- Все производственные помещения следует оборудовать сливными трапами.
- Слив от оборудования в канализацию предусмотреть в ближайший трап или канализационную сеть с разрывом струи не менее 20мм.
- Выводы из пола должны быть выполнены максимально приближенными к примыкающей стене, или отнесены от неё на расстояние 150мм.
- Вентиля G 1/2" возможно использовать угловые или прямые полнопроходные, монтировать максимально приближенно к стене
- Давление холодной и горячей воды в системе водоснабжения в пределах 150 кПа ÷ 600 кПа; при необходимости с установкой насоса, повышающего давление либо понижающего редуктора




						1041.TX			
						Ресторан итальянской кухни по адресу: г.Москва, Осенний б-р., д.12, ТЦ Крылатский			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть проекта. Ресторан.	Стадия	Лист	Листов
Рук.пр-та.	Ложкомоев				26.01.2022		РД	4	10
Технолог	Савочкин				26.01.2022	План расположения выводов воды и канализации План на уровне 5-го этажа	ООО "Уникальные Технологии"		
Н.контр	Савочкин				26.01.2022				
Заказчик									

Согласовано

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Примечания

- В местах крепления зонтов необходимо обеспечить достаточную несущую способность поверхностей. Подготовить подвесы в точках крепления /шпилька М8 или цепь/ на высоте 2100 мм от пола.
- Отверстия в зонах под крепеж сверлятся по месту
- Вытяжной зонт крепиться на высоте 2000 мм от пола /по нижнему срезу зонта/
- Отверстия в вытяжных зонах для врезки фланцев выполняются по месту /при подключении/
- В помещении предназначенном под установку холодильных камер с моноблоками или сплит-системами необходимо обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию (температура окружающей среды от +5 до +25 градусов Цельсия, влажность воздуха не выше 80%)
- Отопительные приборы, в помещениях предназначенных под установку холодильных камер, следует размещать на расстоянии не менее 1500 мм от стен камер



						1041.TX			
						Ресторан итальянской кухни по адресу: г.Москва, Осенний б-р., д.12, ТЦ Крылатский			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть проекта. Ресторан.	Стадия	Лист	Листов
Рук.пр-та.	Ложконоев				26.01.2022		РД	5	10
Технолог	Савочкин				26.01.2022	План расположения вентиляционных зонтов План на уровне 5-го этажа	ООО "Уникальные Технологии"		
Н.контр	Савочкин				26.01.2022				
Заказчик									

Согласовано

	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Примечания

- Толщина перегородок в помещениях принята 150 мм;
- Все размеры указаны в мм от чистого пола и стен.
- полы должны быть строго горизонтальными, уклон полов не более +/- 5 мм относительно нулевой линии на длине 2 м.
- Необходимо предусмотреть требуемые размеры дверных проёмов для обеспечения заноса оборудования в помещения.
- Для установки навесного оборудования (полок, панелей, пристенных и центральных вентиляционных зонтов) требуется предусмотреть закладные элементы, обеспечивающие надёжное крепление вышеуказанного оборудования.

Предусмотреть заглубление в полу под установку камеры на 100мм

Место под установку камер предусмотреть платформу и навес

Обеспечить усиление перегородок закладными для обеспечения крепления навесного оборудования и вентиляционных зонтов. Высота закладных от пола высоты 2400 мм.


Окно передаточное 820х1000
Н_{от пола}=850мм

Окно передаточное 900х1000
Н_{от пола}=850мм

						1041.TX			
						Ресторан итальянской кухни по адресу: г.Москва, Осенний д-р., д.12, ТЦ Крылатский			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть проекта. Ресторан.	Стадия	Лист	Листов
Рук.пр-та.		Ложконоев			26.01.2022		РД	6	10
Технолог		Савочкин			26.01.2022	План расположения перегородок План на уровне 5-го этажа	ООО "Уникальные Технологии"		
Н.контр		Савочкин			26.01.2022				
Заказчик									

Согласовано


Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №




						1041.TX			
						Ресторан итальянской кухни по адресу: г.Москва, Осенний б-р., д.12, ТЦ Крылатский			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть проекта. Ресторан.	Стадия	Лист	Листов
Рук.пр-та.		Ложконоев			26.01.2022		РД	7	10
Технолог		Савочкин			26.01.2022	План расстановки технологического оборудования изометрический вид План на уровне 5-го этажа	ООО "Уникальные Технологии"		
Н.контр		Савочкин			26.01.2022				
Заказчик									

Согласовано

Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №



						1041.TX			
						Ресторан итальянской кухни по адресу: г.Москва, Осенний б-р., д.12, ТЦ Крылатский			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть проекта. Ресторан.	Стадия	Лист	Листов
Рук.пр-та.	Ложконоев				26.01.2022		РД	8	10
Технолог	Савочкин				26.01.2022	План расстановки технологического оборудования изометрический вид План на уровне 5-го этажа	ООО "Уникальные Технологии"		
Н.контр	Савочкин				26.01.2022				
Заказчик									




Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						1041.TX			
						Ресторан итальянской кухни по адресу: г.Москва, Осенний б-р., д.12, ТЦ Крылатский			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть проекта. Ресторан.	Стадия	Лист	Листов
Рук.пр-та.		Ложконоев			26.01.2022		РД	9	10
Технолог		Савочкин			26.01.2022	План расстановки технологического оборудования изометрический вид План на уровне 5-го этажа	ООО "Уникальные Технологии"		
Н.контр		Савочкин			26.01.2022				
Заказчик									

Согласовано

Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №



						1041.TX			
						Ресторан итальянской кухни по адресу: г.Москва, Осенний д-р., д.12, ТЦ Крылатский			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть проекта. Ресторан.	Стадия	Лист	Листов
Рук.пр-та.		Ложконоев			26.01.2022		РД	10	10
Технолог		Савочкин			26.01.2022	План расстановки технологического оборудования изометрический вид План на уровне 5-го этажа	ООО "Уникальные Технологии"		
Н.контр		Савочкин			26.01.2022				
Заказчик									