

ООО "Паблик Кейтеринг"

Работы по организации торгового пространства адресу: г. Москва, ул. Ленинская
Слобода, д. 26.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений

"Организации торгового пространства"

4 76.17-СН-04.ТХ.

ООО "Паблик Кейтеринг"

Работы по организации торгового пространства адресу: г. Москва, ул. Ленинская
Слобода, д. 26.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений

"Организации торгового пространства"

4 76.17-СН-04.ТХ.

Генеральный директор

Гумбилев С.В.

Содержание

№ п/п	Наименование	Стр.
	Содержание	3
	Заверительная запись Разработчика	4
1	Общие данные. Нормативная документация	6
2	Пояснительная записка	7
3	Спецификация оборудования, изделий и материалов	13
4	Планы расстановки технологического оборудования	15
5	Изометрические виды оборудования	19

[illegible]

Пояснительная записка

1. Общие данные.

Технологическая часть проекта предприятия питания – предприятие, согласно заданию заказчика, архитектурно-строительных чертежей.

Технологические решения по объекту разработаны с учетом следующих нормативных документов:

1. ГОСТ Р 50762-2007 "Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания".
2. СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
3. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.
4. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
5. СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
6. СанПиН 2.2 1/2.1.1.1278-03. «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы»;
7. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Шифр: 476.17-СН-04.ТХ.

Лист

4

2. Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов.

2.1 Описание предприятий питания.

Краткое описание предприятия питания.

Предприятие общественного питания запроектировано на территории торгового центра, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26.

Предприятие относится к типу Закусочная на 10 посадочных мест, с реализацией блюд на вынос. Форма обслуживания посетителей – самообслуживание (через стойку выдачи). Предприятие работает на полуфабрикатах высокой степени готовности (рыбное филе охлажденное, морепродукты в индивидуальных упаковках, овощи очищенные измельченные в вакуумных пакетах, соуса промышленного производства и др.), для обслуживания посетителей используется одноразовая посуда. Мощность предприятия – 400 условных блюд в сутки, согласно ТЗ. Санитарно-бытовые помещения, помещение уборочного инвентаря предусмотрены на территории торгового центра в зоне фуд-корта, не далее 70 метров от рабочих мест. Режим работы предприятия с 07-00 до 22-00 часов, 7 дней в неделю; в 2 смены, численность персонала – 10 человек согласно ТЗ.

2.2 Обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов.

Ниже приведено описание основных технологических процессов производства и обслуживания питанием с указанием организации технологических потоков.

Получение п/ф производится заблаговременно до открытия торгового центра, через откидную секцию столешницы, под контролем ответственного бригадира. Далее выполняются процедуры по приемке п/ф и товаров: контролируются температура для быстро портящихся продуктов, упаковка, внешний вид, далее они распределяются по стеллажам, и оборудованию с охлаждаемым объемом, соблюдая принципы товарного соседства.

Спец. одежда персонала хранится в шкафчиках в гардеробе персонала на территории торгового центра.

Кулинарная доработка полуфабрикатов происходит на выделенных линиях оборудования. Предусмотрены отдельные столы с моечными ваннами для работы с рыбными полуфабрикатами и морепродуктами, отдельная линия для работы с рисом и соусами, линия приготовления холодных закусок с контактной барной стойкой, а так же линия тепловой обработки. Готовые первые блюда разогреваются при помощи низкой плиты. Замороженные полуфабрикаты могут быть обжарены во фритюре. Морепродукты и блюда с рисом, проходят тепловую обработку на двух- и четырехконфорочной плите. Для доведения блюд до кулинарной готовности используется конвекционная печь, установленная на настольной полке.

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Шифр: 476.17-СН-04.ТХ.

Лист

5

Заверительная запись Разработчика

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для гигиены и здоровья людей, эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.

Разработчик:



Скрипкин А.А.

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

						Шифр: 476.17-СН-04.ТХ.	Лист
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		3

Таблица 1. Режим работы и штатное расписание

Номер	Должность	Кол-во чел. В смену	Примечание
	Мойщики посуды	2	
	Повара-универсалы	8	
	Дежурный и вспомогательный персонал (от торгового центра) итого:	-	Уборщица, грузчик
	Итого:	10	

3. Ресурсообеспеченность предприятий питания.

Установленная суммарная потребляемая мощность по технологическому оборудованию составит согласно спецификации оборудования (476.17-СН-04.ТХ.): 44,26 кВт/час. Коэффициент одновременного использования оборудования в предприятии 0,8.

Производительность предприятия принимается 400 условных блюд в сутки. Итого средний расчет водопотребления воды в сутки на предприятии составит 0,8 м.куб/сутки, согласно балансу водопотребления.

4. Схема обращения с отходами.

Твёрдые и бытовые отходы (ТБО) образуются в служебно-бытовых помещениях персонала, производственных помещениях предприятий общепита обеденных залах.

Содержание основных компонентов ТБО: органические соединения. Агрегатное состояние: твёрдое, класс опасности - IV.

Пищевые отходы образуются при приготовлении пищи и обслуживании посетителей в предприятиях общественного питания. Для сбора пищевых отходов в помещениях моечных предусматривается установка герметично закрывающегося бака для отходов, с установленным в нём полиэтиленовым пакетом. Содержание основных компонентов пищевых отходов: органические соединения. Агрегатное состояние: твёрдое. Класс опасности - IV. Ориентировочное количество пищевых отходов составит: $400 \times 0,0001 \times 190 = 7,6$ кг/сутки,

где: 400 - производительность предприятий общественного питания (условных блюд столовых и изделий в сутки); Средняя плотность пищевых отходов принимается 190 кг/м³. При заполнении бака на 2/3, пакет извлекается и выносится в зону хранения отходов, затем, по окончании смены, выносится за пределы предприятия, на специально оборудованную площадку с контейнерами для сбора отходов. Вывоз отходов осуществляется в соответствии с графиком по договору со специализированными предприятиями.

5. Дератизационные мероприятия.

Осуществляются на основании постоянных договоров заключенных со специализированными и аккредитованными организациями. Во всех производственных помещениях установлены инсектицидные лампы для борьбы с летучими насекомыми.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Шифр: 476.17-СН-04.ТХ.			6

6. Охрана труда, техника безопасности и производственная объекта.

В соответствии с Правилами по охране труда в общественном питании ПОТ РМ-011-2000, требованиями Руководства Р.2.2.755.99, санитарными правилами и нормами технологического проектирования, а также с учетом действующих ведомственных инструкций для профильных предприятий охрана труда и техника безопасности обеспечивается следующими мероприятиями:

6.1. Для компенсации физических факторов:

6.1.1. Применением сертифицированного оборудования передвижные тележки в моечной столовой посуды, горячий цех;

6.1.2. Проектные мероприятия по предотвращению поражением электротоком разработаны согласно действующим нормам; в проекте выполнено заземление всего оборудования; для местного освещения применено пониженное напряжение;

6.1.3. Для работы используется специализированные инструменты, облегчающие техпроцесс; проводится профессиональный отбор и обучение работников;

6.1.4. Тепловое оборудование оснащено световой системой сигнализации свидетельствующей о нарушении его работы;

6.1.5. Запыленность воздуха рабочей среды, температура, влажность и подвижность воздуха приняты в соответствии с нормами и учтены при разработке вентиляции; для поддержания нормативного состояния микроклимата в помещениях запроектированы соответствующие инженерные системы;

6.1.6. В соответствии с нормами предусмотрено естественное и искусственное освещение;

6.2. Для компенсации химических факторов:

6.2.1. Рабочие места с избыточным выделением тепла и влаги оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

6.3. Для компенсации психофизиологических факторов:

6.3.1. Режим работы и отдыха персонала по проекту соответствует действующему законодательству;

6.3.2. Согласно действующим нормам и численности им обеспечены соответствующие санитарно-бытовые помещения.

Дополнительные мероприятия в процессе эксплуатации предусматривают:

- вывешивание предупредительных плакатов, правил выполнения работ, инструкций по технике безопасности для всех категорий работников, номеров телефонов аварийных, пожарных служб и медицинских учреждений;

- прохождением производственным персоналом инструктажа по технике безопасности;

- технический ремонт и обслуживание применяемого оборудования предусматривается специализированными организациями;

- расстояния между оборудованием и проходы обеспечивают легкую доступность при работе и обслуживании;

- обеспечена бесплатная выдача спецодежды.

Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

8

Для освещения помещений с повышенной влажностью светильники IP50 применять нельзя.

3. Вентиляция, кондиционирование, отопление.

Проектом должна быть предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением в помещениях во всех производственных и бытовых помещениях.

Во всех температурных зонах должны быть установлены листы контроля температуры и термометры. Согласно системе производственного контроля не реже 1 раза в 4 часа ответственный дежурный персонал должен осуществлять контроль температуры и делать запись в рабочих листах.

Систему отопления запроектировать согласно решений базового проекта. Приточно-вытяжную вентиляцию запроектировать с учетом объемов приточного воздуха, подаваемого непосредственно в производственные помещения, а также учесть все тепловыделения от технологического оборудования, технических систем, электроприборов и освещения (по данным смежных разделов), горячей пищи, поступлений от солнечной радиации через оконные проемы, а так же влаговыведения пищи и мойки посуды, количества посадочных мест и работающего персонала.

Коэффициент одновременности работы технологического оборудования
принять согласно требований норм.

Количество приточного воздуха в зале должно составлять не менее 60% от кухонной вытяжки, для того, чтобы организовать движение воздуха из зала в помещение кухни, во избежание запахов.

Запроектировать приточно-вытяжные системы помещений, исходя из условий их размещения и разделения (общеобменной, производственной, санитарно-технической и т.п.).

Движение воздуха в помещениях производственной группы принимать не более 0,2-0,5 м/сек (в зависимости от времени года и назначения помещения).

Требования к отдельным помещениям:

А) Помещения для посетителей:

1. Залы для посетителей

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	принять согласно требований норм. Количество приточного воздуха в зале должно составлять не менее 60% от кухонной вытяжки, для того, чтобы организовать движение воздуха из зала в помещение кухни, во избежание запахов. Запроектировать приточно-вытяжные системы помещений, исходя из условий их размещения и разделения (общеобменной, производственной, санитарно-технической и т.п.). Движение воздуха в помещениях производственной группы принимать не более 0,2-0,5 м/сек (в зависимости от времени года и назначения помещения). Требования к отдельным помещениям: А) Помещения для посетителей: 1. Залы для посетителей						Лист
			Щифр: 476.17-СН-04.ТХ.						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Выполнить приточно-вытяжную вентиляцию на основании теплотехнического и аэродинамических расчетов. Расход воздуха на посетителей и персонал принимать согласно требований нормативной документации. Расчетное количество посетителей в залах равно количеству посадочных мест.

2. Прочие помещения для посетителей

Выполнить общеобменную вентиляцию для подпора воздуха в необходимом объеме согласно требований нормативной документации

Б) Помещения зоны технологии предприятия

1. Линия выдачи

Выполнить общеобменную вентиляцию с учётом единого объёма с залами и тепловыделениями от установленного оборудования на основании теплотехнического и аэродинамических расчетов. Предусмотреть воздухораспределение с учётом нераспространения запахов в зале для посетителей.

2. Доготовочные цеха, горячая зона

Выполнить приточно-вытяжную вентиляцию на основании теплотехнического и аэродинамических расчетов. Системы вентиляции запроектировать с применением вытяжных локализирующих устройств. Для расчета воздухообмена принимать: температуру воздуха, удаляемого через зонты, и локализирующие устройства над технологическим оборудованием, выделяющим тепло, 42 градуса, температуру воздуха под потолком 30 градусов. В горячей зоне должно быть обеспечено разряжение, достигаемое подачей в обеденный зал около 60% приточного воздуха, предназначенного для вентиляции горячего цеха. Подачу приточного воздуха следует осуществлять в рабочую зону.

Таблица 2. Расчет вытяжного воздуха, необходимого для вывода через вытяжные зонты.

Вытяжные зонты открытого типа.							
По справочнику Староверов. 1977г.							
	$t_n, ^\circ\text{C}$	$t_w, ^\circ\text{C}$	$F_n, \text{м}^2$	$F_z, \text{м}^2$	$z, \text{м}$	$Q_k, \text{Вт}$	$L_z, \text{м}^3/\text{ч}$
38. Тепловая линия	22	450	2,09	2,52	1,15	10192	2852
28. Конвектомат	22	100	0,3	1,6	0,5	151	644
где:							
z- расстояние от нагретого источника до воздухоприемного							
F_n -площадь источника, м^2							
F_z - площадь сечения зонта, м^2							
t_n , Температура воздуха в помещении, $^\circ\text{C}$							
t_w , Температура поверхности источника, $^\circ\text{C}$							
при принимается $F_z = 1,5 F_n$							
Принят центральный угол раскрытия зонта не более 60°							
Разработчики:							
Ширшов А.А.							


Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Шифр: 476.17-СН-04.ТХ.

Лист

10

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Согласовано			12																								
			Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Поставщик	Единицы изме- рения	Коли- че- ство	Напряже- ние. В.	Мощность, кВт																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9																
			1	ПЛИТА 2 КОНФОРОЧН.700 СЕР. APACH APRE-47QP	400*700*850, 380В, 2х2,5кВт, 2 низкие квадр.конфорки, на откp.подставке	APRE-47T	Apach , Италия		1	380	5,0																
			2	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ ИПП-440134	Нерж. сталь, плита четырехконфорочная плоская, мощность 4х3,5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В	ИПП-440134	Техно ТТ, Российская Фе- дерация	шт.	1	380	14,0																
			3	Подставка СПИ-834/807	Сварная закрытая подставка из нержавеющей стали AISI 430 двери- купе, полка, для плит ИПП-410134, ИПК-410114, ИПГ-240184	СПИ-834/807	Техно ТТ, Российская Фе- дерация	шт.	1																		
			4	ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК HURAKAN HKN-HVD10	245х245х425мм, 1,5кВт, 220В, 3,2 кг, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: заливной, автоматический контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева	HKN-HVD10	HURAKAN, Тайвань	шт.	1	220	1,5																
			5	ПЕЧЬ СВЧ HURAKAN HKN-WP900	483х400х281мм, 220В, 13,6 кг, 1,4кВт (потребляемая мощность), мощ- ность свч излучения 0,9 кВт, камера 340*320*220, 23 л, корпус нержа- веющая сталь, вращающаяся тарелка, механическое управление, таймер до 30 минут, 6 уровней мощности, в том числе режим размо- розки, без гриля	HKN-WP900	HURAKAN, Тайвань	шт.	1	220	1,4																
			7	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ HURAKAN HKN-BC145	480х520х840, 220В, 0,11 кВт, 33 кг, 105л, температурный режим 0-10С, климатический класс 4, хладагент R600a, вспениватель С-Р, уровень шума 39 dB, 1 лампа подсветки, 3 полки, механический термостат, плоская стеклянная дверь, 2 подстраиваемые ножки, 2 колесика, без замка.	HKN-BC145	HURAKAN, Тайвань		2	220	0,16																
			8	Печь конвекционная SMEG ALFA 43 GH	на 4 уровня 435х320 мм, пароувлажнение и встроенный гриль, раб. температура 50-250°С, таймер 0-60 мин+ ручное управле- ние,внутренняя облицовка: черная эмаль, В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ 2 ПРОТИВНЯ И 2 РЕШЕТКИ	ALFA 43 GH	SMEG, Италия	шт.	1	220	3,0																
			9	Водоумягчитель DVA 8	Умягчитель воды, ресурс 1120 л (при 300 мг/л СаСО3), давление воды 1 - 8 бар, температура воды 8 - 25оС, макс. жесткость воды 900 мг/л СаСО3	DVA 8	DVA, Италия	шт.	1																		
			13	Стол охлаждаемый GN 11/TN 1390х700х850	Стол охл.(-2+10), 2 двери, 1390х700х850мм Агрегат слева	GN 11/TN	HI-Cold, Российская Фе- дерация	шт.	1	220	0,42																
			14	Стеллаж Ст4С 800х600х1800 заканч. Профилем	Нерж. сталь 430 - 1 мм, профиль 20х40, 4 сплошные полки, заканчива- ется профилем.		Российская Федерация	шт.	1																		
			16	УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ CANCAN CC.MT04	190*420*1200мм, с краном, подвод водопровода из стены, кронштейн для кре- пления на стену		CANCAN, Турция		1																		
			17	СЛАЙСЕР BECKERS ES 250	480Х363Х365 мм; 0,14 кВт; 220В; нож 250мм; р-р реза 230х175; встр.заточ.устр	ES 250	BECKERS, Италия	шт.	1	220	0,14																
			18	Стол охлаждаемый GN 12/TN 1390х700х850	Стол охл.(-2+10), 1 дверь, 2 ящика, 1390х700х850мм	GN 12/TN	HI-Cold, Российская Фе- дерация		1	220	0,42																
			19	Стол производственный СБ 1100х700х850+Полка настольная ПС 1100*250*400	Борт, Б/полки. Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40х40. обвязка ног (150мм. от пола) с 3-х сторон. Не стандарт. Борт с фронтальной ча- сти, высота борта 600мм, сверху полка с креплениям на 2х профилях глубиной 250 мм.		Российская Федерация	шт.	1																		
			21	СТОЛ С ОХЛАЖД.ШКАФОМ HICOLD GNE1111/TN	Стол охл.(-2+10), 4 двери, 1970х700х850мм, с нижним расположением агрегат.ОПЦИЯ ЗАДНЯЯ СТЕНКА	GNE1111/TN	HI-Cold, Российская Фе- дерация	шт.	1	220	0,51																
			22	Фритюрница чебуречная ФЗАПЭ (че- буречница)	Фритюрница (Чебуречница) электр. Рабочий/максимальный объем ван- ны, л 45/55. Термостат 50-300 ОС. Полностью из н/сталь. Размеры фритюрной ванны, мм 650х450х175.	ФЗАПЭ	СИКОМ, Российская Фе- дерация	шт.	1	380	5,4																
			23	Зонт вытяжной пристенный ВП 800х800х350	Нерж. сталь 1мм.-430. 1 жиpоулавливающий фильтр	ВП-1080	Российская Федерация	шт.	1																		
			Примечание. 1. Оборудование и мебель при реализации проекта могут быть заменены на аналогичное, с теми же функциональными характеристиками, при учете данных технических паспортов.																			Шифр объекта: 476.17-CH-04.TX.					
																						Закусочная «Суши и Карри» по адресу: г. Москва ул. Ленинская слобода д.26					
																Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата						
																Рук.пр-та.	Савочкин Н.А.				10.17	Технологические решения			Стадия	Лист	Листов
																Технолог	Скрипкин А.А.				10.17				Р	1	3
																Проверил	Савочкин Н.А.				10.17						
																						Спецификация оборудования, изделий и материалов			000 “Паблик Кейтеринг”		


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	
Взам.инв.№		24	Зонт вытяжной пристенный ВП 1900х900х350	Нерж. сталь 1мм.-430. с жироулавливающими фильтрами.		Российская Федерация			1			
		25	Ванна моечная ВМ1 500х700х850 Ван-на 400х400х250. ЗАДНЯЯ СТЕНКА НЕРЖА	Б/борта; нерж. сталь 304 - 1,5мм, профиль 40х40, борт, ванна 400х400х250, отверстие под смеситель по центру ванны.	ВМ1	Российская Федерация	шт.		1			
		26	Стол СП 1100х700х850	Полка (150мм. от пола); Б/борта; Нерж.сталь 1мм-430; проф.труба 40х40;	С-8194	Российская Федерация	шт.		1			
		27	ШКАФ ХОЛОД.С ГЛУХ.ДВЕРЬЮ POLAIR CM107-S	697х895х2028 мм; 0,35 кВт; 220 В; 0/+6С,окр.до+40С; 700л; 4 кВтч/сут, R134а, Клапан Шредера, подсветка, замок	CM107-S	POLAIR, Российская Фе-дерация	шт.		1	220	0,35	
		28	ШКАФ МОРОЗ.С ГЛУХ.ДВЕРЬЮ POLAIR CB107-S	735х884х2064 мм; 0,55 кВт; 220 В; ...-18С,окр.до+40С, 700л, Стандарт Gastronorm GN 2/1, Хладагент R404А, 4 полки, замок, подсветка	CB107-S	POLAIR, Российская Фе-дерация	шт.		1	220	0,55	
		29	МАРМИТ- ГОРШОЧЕК HURAKAN HKN-FWP	340х340х370, 220 В, 0,4 кВт, круглая вставка емкостью 10 л с крышкой	HKN-FWP	HURAKAN, Тайвань			1	220	0,40	
		30	СТОЛ С ОХЛАЖД.ШКАФОМ NICOLD GNE111/TN	Стол охл.(-2+10), 3 двери 1485х700х850мм, агрегат снизу БЕЗ БОРТА	GNE122/TN	HI-Cold, Российская Фе-дерация	шт.		1	220	0,41	
		31	Ванна моечная ВМ1 600х700х850	Нерж.сталь 1,5мм-304; проф. труба 40х40мм. Борт. 1-мойка цельно-тянутая 500х500х300;	ВМ-0726	Российская Федерация	шт.		2			
		32	Рисоварка Cuckoo CR-3021	объём бака 5,4 л	SF-8195/Wood	Cuckoo, Корея	шт.		2	220	1,45	
		33	Полка настольная ПС 1970х300х1120 3-х ярусная(стоит свч №5) 6 опор!!!!Усиленная	Нерж. сталь 1 мм-430. Профиль 40х40.3 сплошные полки.ЧЕРТЕЖ		Российская Федерация	шт.		1			
		33,1	Полка настольная ПС 1200х300х800 2-х ярусная ЧЕРТЕЖ	Нерж. сталь 1 мм-430. Профиль 20х40. 2 сплошные полки.Нестандарт. Высота между столом и первой полкой 460мм расстояние необходимо для установки душирующего устройства №16, между первой и второй полкой - 300мм		Российская Федерация	шт.		1			
		35	Весы CAS AD-5 эл.порционные	флюоресцентный дисплей, питание от сети, платформа 340х215/нерж. сталь, предел взвешивания 5кг/1г.	AD-5	CAS, Корея Южная	шт.		3	220	0,01	
		36	Сифон для мойки 1 1/2" прямоточный, с разрывом потока струи воронка D50 мм	Сифон для мойки 1 1/2" прямоточный, с разрывом потока струи ворон-ка D50 мм		Российская Федерация	шт.		4			
		37	Смеситель для кухни Rossinka с вы-тяжным изливом (С40-25)	с переключателем	176	Bisaro, Италия	шт.		2			
		37.1	Смеситель для хол.и горяч.воды RUBINETTERIE DEL FRIULI 00103203	С гусаком длиной 200 мм. Диаметр крана 18мм. Максимальный расход при 4 бар: 21 л / мин. Диаметр отверстия крепления: мин. 30 мм,макс. 32 мм			шт.		1			
		39	Полка настольная ПС 1100х600(300)х400 Сварная. Нержа-веющая сталь 430-1 мм.Усиленная ЧЕРТЕЖ стоит вместе с №26	с другой стороны полка!!! Зеркало		Российская Федерация	шт.		1			
		41	ПЛИТА-ТАБУРЕТ ЭЛЕКТР. GRILL MASTER Ф1ПЭ 24042	550х550х500 мм, 1-конфорочная низкая плита, конфорка 295х415 мм, пакетный выключатель 3 позиции нагрева, полностью из н/стали	ETK07 8057	GRILL MASTER, Россия	шт.		1	380	3,0	
		42	Стол СБП 900х700х530	Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40х40.		Российская Федерация	шт.		1			
		Подп. и дата		43	Рабочий стол для разделки рыбы ЧЕРТЕЖ	Стол с сварной цельнотянутой мойкой(1000х500х400), каркас - нержа-веющая сталь AISI 304, столешница с бортом, разделочная доска - по-липропилен (1200х200х40).Отверстие для отходов с левой стороны .Предусмотреть возможность установки на стол полки 2х ярусной поз.№33,1 по спецификации. Отверстие под душ. устройство с левой стороны мойки на расстоянии 400 мм от борта.		Российская Федерация	шт.		1	
45	Витрина для суши HNC-150-BE-L-B			Внутренний нетто объем 57 л, гнутое стекло, t = +4° С, компрессор с левой стороны 1500*345*270	HNC210AL)	HOSHIZAKI, Япония	шт.		1	220	0,15	
46	ЛАРЬ МОРОЗ. TEFCOLD SE10-45			734х705х945мм, 0,18кВт, 220В, -5...-45С, 152/155л, 45,5кг, с встр.агр. R404А, быстр.спад температуры, 1корзина, 4колеса	SE10-45	TEFCOLD, Дания	шт.		1	220	0,18	
47	Подставка Пд 400*400*400 открытая, на колёсах.			Нержавеющая сталь 430-1 мм. Б/борта, профиль 40х40, открытая, б/полки, обвязка с 4-х сторон.На колёсах.	Пд-10565п	Российская Федерация	шт.		3			
48	УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ CANCAN CC.MT04			190*420*1200мм, с краном, подвод водопровода из стены, кронштейн для кре-пления на стену		Россия	шт.		1			
Инв. № подл.		49	Стол СБП 250х700х850	Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40х40.		Российская Федерация			1			
		50	ТЕРМОС ДЛЯ РИСА HURAKAN HKN-RT210	420х420х465мм, 21 литр, 0,11 кВт, 220В, 6,9 кг, система автоматич. поддержания температуры, корпус из нерж. Стали	HKN-RT210	HURAKAN, Тайвань	шт.		2	220	0,11	
						Шифр объекта: 476.17-CH-04.TX.						Лист
						Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	14
51	Весы CAS AD-10 эл.порционные	флюоресцентный дисплей, платформа 340х215/нерж сталь, пит.только от сети, предел взвешивания 10кг/2гр.		CAS, Корея Южная	шт.	1	220	0,01	
52	Куттер RobotCoupe R2	1 скорость 1500 об/мин, объем 2,9л, в комплекте 1 гладкий нож и 1 нож с мелкими зубцами, 200х280х350, 220В, 0,55кВт	R2	Robot Coupe, Франция	шт.	1	220	0,55	
53	Блендер STARFOOD BL-020 B	Корпус-пластик; металлическая основа под стакан на базе,стакан-пластик, объем стакана-2л, плавная регулировка скорости,режим пульсации, скорость 28000 об/мин, мощность 1,5 кВт, автоматическое отключение при снятии стакана	HBB250S	STARFOOD, Тайвань		1	220	1,5	
54	МАРМИТ ВОДЯНОЙ HURAKAN HKN-BM3	590х350х280, 220В, 1,2 кВт, вес нетто 9,7 кг, материал корпуса:нержавеющая сталь, в комплектацию входит гастроемкость GN1/1-150 с крышкой, возможно использование гастроемкостей GN1/3-150 (3 шт.) и GN1/2-150 (2 шт.), имеется кран для слива воды	HKN-BM3	HURAKAN, Тайвань	шт.	1	220	1,2	
55	ЛЬДОГЕНЕРАТОР APACH ГРАНУЛЫ AGB8015 W	500х670х696мм, 220В, 0,7кВт, гранулы, 80кг/сут, бункер 15кг, водн. охл.	AGB8015W	APACH, Италия	шт.	1	220	0,7	
56	Стол СБП 800х700х850	Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40х40.		Российская Федерация	шт.	1			
57	Бак 450х450х640 на колесах, с крышкой.	Нержавеющая сталь 304-1 мм. Колеса d=100 мм, крышка.	314696	Российская Федерация	шт.	1			
58	Стол СБП 3/Р(по широкой стороне) 400х700х850, борт слева) Чертеж	Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40х40.		Российская Федерация	шт.	2			
58,1	Стол СБП з/р 450х700х850	дно+полка,закрытый с дверкой(рядом с ларем)		Российская Федерация	шт.	2			
24.1	Зонт вытяжной пристенный ВП 900х900х350	Нерж. сталь 1мм.-430. с жироулавливающими фильтрами.		Российская Федерация	шт.	1			

						Шифр объекта: 476.17-СН-04.ТХ.	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

A



Масштаб 1:50

476.17-CH-04.TX.

Г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26

Закусочная Суши и Кари

План расстановки
оборудования
План на отметке +0.000

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

ООО "Паблик
Кейтеринг"

Формат


A4


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
Рук.пр-та.		Савочкин			15.11.2017
Технолог		Скрипкин			15.11.2017
Проверил		Савочкин			15.11.2017
Заказчик					



Условные обозначения

- Э - подвод электроэнергии
- Ф - фазность тока
- Р - однофазная розетка с заземлением
- ШР - штепсельная розетка с рабочим нулем и заземлением
- h - высота подводов от чистого пола в мм
- L - длина свободного провода в мм
- 380В / 220В - напряжение в сети
- * - условное значение предполагаемого оборудования, перед подключением обязательно смотреть паспорт производителя

Примечания

- Прокладка электросетей должна осуществляться в плоскости стен и пола, согласно требованиям ПУЭ по трёх или пятипроводной схеме, в зависимости от подключаемого технологического оборудования
- В случае подключения оборудования путём ввода кабеля напрямую, без установки разъёма, необходим выход МЯГКОГО (МНОГОЖИЛЬНОГО) кабеля, длиной 2500мм, согласно заданным высотам
- Установленные силовые разъёмы необходимо укомплектовать ответной частью.
- Установленная суммарная потребляемая мощность по технологическому оборудованию составит согласно спецификации оборудования 46,68 кВт/час.

Масштаб 1:80

4 76.17-СН-04.ТХ.

Г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26


Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
Рук.пр-та.	Савочкин	15.11.2017			
Технолог	Скрипкин	15.11.2017			
Проверил	Савочкин	15.11.2017			
Заказчик					

Закусочная Суши и Кари

План расположения электропроводов
План на отметке +0.000

Стадия	Лист	Листов
Р	2	6

ООО "Паблик Кейтеринг"



Примечания

- Прокладка труб водопровода и канализации должна осуществляться в плоскости стен и пола
- Все производственные помещения следует оборудовать сливными трапами.
- Слив от оборудования в канализацию предусмотреть в ближайший трап или канализационную сеть с разрывом струи не менее 20мм.
- Выводы из пола должны быть выполнены максимально приближенными к примыкающей стене, или отнесены от неё на расстояние 150мм.
- Вентиля G 1/2" возможно использовать угловые или прямые полнопроходные, монтировать максимально приближенно к стене
- Давление холодной и горячей воды в системе водоснабжения в пределах 150 кПа ÷ 600 кПа; при необходимости с установкой насоса, повышающего давление либо понижающего редуктора
- Суммарный расход воды на предприятии 0,8 м3

Условные обозначения

- X.B. - подвод холодной воды
- X.G.B. - подвод холодной и горячей воды
- d - диаметр трубопровода
- K - отвод в канализацию
- h - высота подводов от чистого пола в мм
- ⊗ - Трап d=100мм
- - Габариты трапа должны быть 500x230мм. Центр ливневки определяется привязкой указанной на плане

Масштаб 1:80

476.17-СН-04.ТХ.

Г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26

Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
Рук.пр-та.	Савочкин				15.11.2017
Технолог	Скрипкин				15.11.2017
Проверил	Савочкин				15.11.2017
Заказчик					


Закусочная Суши и Кари

План расположения выводов воды и канализации
План на отметке +0.000

Стадия	Лист	Листов
Р	3	6

ООО "Паблик Кейтеринг"


точки крепления подвесов зонтов
/шпилька М8 или цепь/ Н=2550 мм от пола



Примечания

- В местах крепления зонтов необходимо обеспечить достаточную несущую способность поверхностей. Подготовить подвесы в точках крепления /шпилька М8 или цепь/ на высоте 2100 мм от пола.
- Отверстия в зонтах под крепеж сверлятся по месту
- Вытяжной зонт крепиться на высоте 2000 мм от пола /по нижнему срезу зонта/
- Отверстия в вытяжных зонтах для врезки фланцев выполняются по месту /при подключении/
- В помещении предназначенном под установку холодильных камер с моноблоками или сплит-системами необходимо обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию (температура окружающей среды от +5 до +25 градусов Цельсия, влажность воздуха не выше 80%)
- Отопительные приборы, в помещениях предназначенных под установку холодильных камер, следует размещать на расстоянии не менее 1500 мм от стен камер

Масштаб 1:80


						476.17-СН-04.ТХ.			
						Г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Закусочная Суши и Кари	Стадия	Лист	Листов
Рук.пр-та.	Савочкин				15.11.2017		Р	4	6
Технолог	Скрипкин				15.11.2017				
Проверил	Савочкин				15.11.2017				
Заказчик						План расположения вентиляционных зонтов План на отметке +0.000	ООО "Паблик Кейтеринг"		



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
Рук.пр-та.		Савочкин			15.11.2017
Технолог		Скрипкин			15.11.2017
Проверил		Савочкин			15.11.2017
Заказчик					

476.17-СН-04.ТХ.

Г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26

Закусочная Суши и Кари

План расстановки
оборудования изометрический вид
План на отметке +0.000

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6


ООО "Паблик
Кейтеринг"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
Рук.пр-та.		Савочкин			15.11.2017
Технолог		Скрипкин			15.11.2017
Проверил		Савочкин			15.11.2017
Заказчик					

476.17-СН-04.ТХ.		
Г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26		
Закусочная Суши и Кари	Стадия	Лист
	Р	1
План расстановки оборудования изометрический вид План на отметке +0.000	Листов	6
	ООО "Паблик Кейтеринг"	