

Работы по организации торгового пространства адресу: Московская обл., г. Коломна,
ул. Октябрьской Революции, д.364

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сведения об инженерном оборудовании,
производственной зоны предприятия,
места установки оборудования, согласно
эксплуатационным функциям и предписаниям
производителей по эксплуатации

"Организации торгового пространства"

657.ОТП

Генеральный директор

Работы по организации торгового пространства адресу: Московская обл., г. Коломна,
ул. Октябрьской Революции, д.364

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сведения об инженерном оборудовании,
производственной зоне предприятия,
места установки оборудования, согласно
эксплуатационным функциям и предписаниям
производителей по эксплуатации

"Организации торгового пространства"

657.ОТП

Содержание

Обозначение	Наименование	Примечание
657.ОТП.С	Содержание тома	Лист 3
657.ОТП.Д	Заверительная главного специалиста технолога	Лист 4
657.ОТП.ПЗ	Пояснительная записка	Лист 5
657.ОТП.С.1	Спецификация оборудования	Лист 12
657.ОТП.1	План расстановки технологического оборудования Изометрический вид расстановки оборудования	Лист 18
657.ОТП.1.2		Лист 19
657.ОТП.1.3		Лист 20
657.ОТП.1.4		Лист 21
657.ОТП.1.5		Лист 22
657.ОТП.2	План расположения электровыводов	Лист 23
657.ОТП.3	План расположения выводов воды и канализации	Лист 24
657.ОТП.4	План расположения вентиляционных зонтов	Лист 25
657.ОТП.5	План расположения усиленных перегородок	Лист 26

Согласовано		

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						657.ОТП.С			
						Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д.364			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Детское кафе	Стадия	Лист	Листов
Рук.проекта					05.19		РД	3	11
Технолог					05.19				
Проверил					05.19				
						Состав раздела			

Заверительная главного инженера проекта

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для гигиены и здоровья людей, эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.

Главный инженер проекта

Согласовано										
Взам. Инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.								
							657.ОТП.Д			
							Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д.364			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Детское кафе		Стадия	Лист	Листов
Рук.проекта					05.19			РД	4	11
Технолог					05.19					
Проверил					05.19	Заверительная главного инженера проекта				

Пояснительная записка**1. Общие данные.**

Организация торгового пространства произведена, согласно заданию заказчика, архитектурно-строительных чертежей.

Технологические решения по объекту разработаны с учетом следующих нормативных документов:

1. ГОСТ Р 50762-2007 "Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания".

2. СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009

3. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003

4. СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.

5. СанПиН 2.2 1/2.1.1.1278-03. «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы»;

6. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Согласованно		

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

657.ОТП.ПЗ

Лист

2. Описание и обоснование решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов.

2.1 Описание предприятия питания.

Предприятие общественного питания запроектировано в составе торгового центра, расположенного по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д.364. Предприятие относится к типу кафе на 70 посадочных мест, из них 4 места для маломобильных групп населения с расширенной площадью обслуживания. Форма обслуживания посетителей – официантами. Предприятие работает на полуфабрикатах, для обслуживания посетителей используется многоразовая посуда. Мощность предприятия – 1810 условных блюд в сутки. В составе предприятия предусмотрены: обеденный зал с барной стойкой, заготовочный и доготовочный цех разделённый по зонам согласно поточности приготовления блюд, моечная столовой и кухонной посуды, складские помещения, сервировочная, санитарно-бытовые помещения, помещение уборочного инвентаря. Режим работы ресторана: с 09-00 до 23-00 часов, 7 дней в неделю; численность персонала – 8 человек..

2.2 В составе предприятий предусмотрены следующие производственные помещения (см. чертёж 657.ОТП.1):

Таблица 1.

Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь, м ²
01	Приемочная	11,9
02	Сан. узел. / КУИ	2,3
03	Гардероб	5,5
04	Кладовая	8,4
05	Заготовочная зона	9,7
06	Зона холодных блюд	4,6
07	Мучной цех	8,0
08	Зона горячих блюд	11,7
09	Сервировка	8,3
10	Раздача	10,0
11	Мойка столовой и кухонной посуды	8,5
12	Бар	10,6
	ИТОГО:	99,5

Согласовано			
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	

Ниже приведено описание основных процессов производства и обслуживания питанием с указанием организации технологических потоков.

Получение п/ф производится в зоне загрузочной пом.01, через отдельный вход, под контролем ответственного бригадира. Далее выполняются процедуры по приемке п/ф и товаров: контролируются температура для быстро портящихся продуктов, упаковка, внешний вид, далее они распределяются: охлажденные полуфабрикаты – в холодильные шкафы, замороженные – в морозильные шкафы, сухие, сыпучие и напитки – хранятся на стеллажах в кладовой.

Спец. одежда персонала хранится в шкафчиках в гардеробе персонала.

На предприятии используются полуфабрикаты различной степени готовности, которые подаются в заготовочную зону, где после распаковки и перетаривания передаются Доготовочные зоны, имеющие выход на линию раздачи. Готовые блюда реализуются через линию раздачи официантам, напитки реализуются через барную стойку. Мытье и хранение кухонной и столовой посуды осуществляется в зоне мойки посуды при помощи душирующего устройства, установленного на трёхсекционной моечной ванне и купольной посудомоечной машине. Хранение инвентаря осуществляется на перфорированных стеллажах.

Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, а также туалетов выделяется отдельный инвентарь. Инвентарь для мытья туалетов имеет сигнальную окраску и хранится отдельно в помещении уборочного инвентаря.

Таблица 1. Режим работы и штатное расписание закусочной.

	Доготовочный цех			4	человек
	Моечная посуды			1	человек
	Барная стойка			2	человек
	Обеденный зал			3	человек
	Кладовая уборочного инвентаря в составе ТЦ				
Режим и организация работы предприятия	Время работы:	с	9:00	до	23:00
	Количество смен:	2			
	Состав смены:		11	человек	
	Форма обслуживания:		официанты		

3. Ресурсообеспеченность предприятий питания.

Установленная суммарная потребляемая мощность по технологическому оборудованию составит согласно спецификации оборудования: для закусочной: 90.29 кВт/час. Коэффициент одновременного использования оборудования в предприятии 0,8.

Производительность кафе принимается 1810 условных блюд в сутки. Итого средний расчет водопотребления воды в сутки на предприятии составит 21,72 м.куб/сутки, где 6,1 м.куб/сутки горячей воды, согласно балансу водопотребления.

4. Схема обращения с отходами.

Твёрдые и бытовые отходы (ТБО) образуются в служебно-бытовых помещениях персонала, производственных помещениях предприятий общепита обеденных залах.

Содержание основных компонентов ТБО: органические соединения. Агрегатное состояние: твёрдое, класс опасности - IV.

Пищевые отходы образуются при приготовлении пищи и обслуживании посетителей в предприятиях общественного питания. Для сбора пищевых отходов в помещениях моечных предусматривается установка герметично закрывающегося бака для отходов, с установленным в нём полиэтиленовым пакетом. Содержание основных компонентов пищевых отходов: органические соединения. Агрегатное состояние: твёрдое. Класс опасности - IV.

Согласовано					
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №			

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата	657.ОТП.ПЗ	Лист
							7

Ориентировочное количество пищевых отходов составит:

$$1810 \times 0,0001 \times 190 = 34,39 \text{ кг/сутки,}$$

где: 1810 - производительность предприятия общественного питания (условных блюд столовых и изделий в сутки); Средняя плотность пищевых отходов принимается 190 кг/м³. При заполнении бака на 2/3, пакет извлекается и выносится в зону хранения отходов, затем, по окончании смены, выносится за пределы предприятия, на специально оборудованную площадку с контейнерами для сбора отходов. Вывоз отходов осуществляется в соответствии с графиком по договору со специализированным предприятиями.

5. Дератизационные мероприятия.

Осуществляются на основании постоянных договоров заключенных со специализированными и аккредитованными организациями. Во всех производственных помещениях будут установлены инсектицидные лампы для борьбы с летучими насекомыми.

6. Охрана труда, техника безопасности и производственная объекта.

В соответствии с Правилами по охране труда в общественном питании ПОТ РМ-011-2000, требованиями Руководства Р.2.2.755.99, санитарными правилами и нормами технологического проектирования, а также с учетом действующих ведомственных инструкций для профильных предприятий охрана труда и техника безопасности обеспечивается следующими мероприятиями:

6.1. Для компенсации физических факторов:

6.1.1. Применением сертифицированного оборудования

6.1.2. Проектные мероприятия по предотвращению поражением электротоком разработаны согласно действующим нормам; в проекте выполнено заземление всего оборудования; для местного освещения применено пониженное напряжение;

6.1.3. Для работы используется специализированные инструменты, облегчающие техпроцесс; проводится профессиональный отбор и обучение работников;

6.1.4. Тепловое оборудование оснащено световой системой сигнализации свидетельствующей о нарушении его работы;

6.1.5. Запыленность воздуха рабочей среды, температура, влажность и подвижность воздуха приняты в соответствии с нормами и учтены при разработке вентиляции; для поддержания нормативного состояния микроклимата в помещениях запроектированы соответствующие инженерные системы;

6.1.6. В соответствии с нормами предусмотрено естественное и искусственное освещение;

6.2. Для компенсации химических факторов:

6.2.1. Рабочие места с избыточным выделением тепла и влаги оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

6.3. Для компенсации психофизиологических факторов:

6.3.1. Режим работы и отдыха персонала по проекту соответствует действующему законодательству;

6.3.2. Согласно действующим нормам и численности им обеспечены соответствующие санитарно-бытовые помещения.

Дополнительные мероприятия в процессе эксплуатации предусматривают:

- вывешивание предупредительных плакатов, правил выполнения работ, инструкций по технике безопасности для всех категорий работников, номеров телефонов аварийных, пожарных служб и медицинских учреждений;

- прохождением производственным персоналом инструктажа по технике безопасности;

- технический ремонт и обслуживание применяемого оборудования предусматривается специализированными организациями;

- расстояния между оборудованием и проходы обеспечивают легкую доступность при работе и обслуживании;

- обеспечена бесплатная выдача спецодежды.

Условия труда с учетом напряженности и тяжести трудового процесса согласно Р.2.2.755-99 относятся к допустимым (2 класс).

Согласовано					
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №			

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата	657.ОТП.ПЗ	Лист 8

Благоприятные условия труда на объекте также обеспечиваются устройством:

- отопления и вентиляции, выполнены в соответствии с действующими нормами;
- цветового решения интерьеров;
- применения отделочных и строительных материалов с учетом технологии и условий труда;
- обеспечением связью и сигнализацией;
- рациональной планировкой основных и вспомогательных помещений.

Для обеспечения пожарной безопасности проектом разработаны пути эвакуации, система оповещения о пожаре. Предприятия должны оснащаться первичными средствами пожаротушения.

Внутренние и внешние поверхности технологического оборудования предприятия общественного питания по мере их загрязнения и в конце смены очищаются, промываются горячей водой и дезинфицируются. Производственные столы в конце смены моют с применением моющих и дезинфицирующих средств, промывают горячей водой (40-50 С) и насухо протирают сухой чистой ветошью.

В конце рабочего дня во всех помещениях производится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Текущая уборка помещений производится постоянно, своевременно и по мере необходимости.

Для хранения уборочного инвентаря и дез. - средств предусмотрено отдельно выделенное помещение, оборудованное специальной низкой ванной с возможностью забора холодной и горячей воды, применяемой для уборки производственных.

7. Освещение

Для производства высококачественной продукции необходимо обеспечить освещение не менее 500 люкс на рабочих местах в производственных помещениях. В офисных помещениях и в загрузочном коридоре необходимо обеспечить люминесцентное либо светодиодное освещение от 300 до 500 люкс.

В обеденной зоне предприятия желательно иметь освещение от 300 до 500 люкс над линиями раздачи и столиками принятия пищи.

В зоне приёмки необходимо обеспечить освещение на уровне не менее 100 люкс.

В остальных бытовых и производственных помещениях для установки уровня освещения использовать типовые требования. В качества осветительных приборов во всех производственных и складских помещениях использовать светильные приборы со спец. защитой для предотвращения попадания стекла в продукты. Согласно ГОСТ 13109-67*, Категории надежности электроснабжения комплекса электроприемников предприятий питания с количеством посадочных мест от 100 до 500 составляет II.

На предприятии рекомендуется применять осветительные приборы со следующими классами защиты:

Светильники IP50 для пыльных сред, защищенные от быстрого внутреннего загрязнения. Снаружи светильники IP50 могут легко очищаться. На объектах пищевой промышленности следует применять закрытые светильники, в которых предусмотрена защита от попадания осколков стекла от случайно разбитых ламп в рабочую зону. Хотя степень защиты предусматривает обеспечение работоспособности самого светильника, она также означает, что отдельные частицы не могут выпасть из корпуса, что соответствует требованиям пищевой промышленности.

Для освещения помещений с повышенной влажностью светильники IP50 применять нельзя.

Светильники IP54 можно мыть без каких-либо отрицательных последствий. Такие светильники также часто используются для освещения цехов пищевой промышленности, рабочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также под навесами.

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

8. Вентиляция, кондиционирование, отопление.

8.1 Вентиляция.

Проектом должна быть предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением в помещениях во всех производственных и бытовых помещениях.

8.2. Кондиционирование и отопление. Микроклимат в помещениях.

Систему отопления запроектировать согласно решений базового проекта. Приточно-вытяжную вентиляцию запроектировать с учетом объемов приточного воздуха, подаваемого непосредственно в производственные помещения, а также учесть все тепловыделения от технологического оборудования, технических систем, электроприборов и освещения (по данным смежных разделов), горячей пищи, поступлений от солнечной радиации через оконные проемы, а так же влаговыведения пищи и мойки посуды, количества посадочных мест и работающего персонала.

Коэффициент одновременности работы технологического оборудования принять согласно требований норм.

Количество приточного воздуха в зале должно составлять не менее 60% от кухонной вытяжки, для того, чтобы организовать движение воздуха из зала в помещение кухни, во избежание запахов.

Запроектировать приточно-вытяжные системы помещений, исходя из условий их размещения и разделения (общеобменной, производственной, санитарно-технической и т.п.).

Движение воздуха в помещениях производственной группы принимать не более 0,2-0,5 м/сек (в зависимости от времени года и назначения помещения).

Требования к отдельным помещениям:

А) Помещения для посетителей:

1. Залы для посетителей

Выполнить приточно-вытяжную вентиляцию на основании теплотехнического и аэродинамических расчетов. Расход воздуха на посетителей и персонал принимать согласно требований нормативной документации. Расчетное количество посетителей в залах равно количеству посадочных мест.

2. Прочие помещения для посетителей

Выполнить общеобменную вентиляцию для подпора воздуха в необходимом объеме согласно требований нормативной документации

Б) Помещения зоны технологии предприятия

1. Сервировочная

Выполнить общеобменную вентиляцию с учетом единого объема с залами и тепловыделениями от установленного оборудования на основании теплотехнического и аэродинамических расчетов. Предусмотреть воздухораспределение с учетом нераспространения запахов в зале для посетителей.

2. Доготовочные цеха, горячая зона

Выполнить приточно-вытяжную вентиляцию на основании теплотехнического и аэродинамических расчетов. Системы вентиляции запроектировать с применением вытяжных локализирующих устройств. Для расчета воздухообмена принимать: температуру воздуха, удаляемого через зонты, и локализирующие устройства над технологическим оборудованием, выделяющим тепло, 42 градуса, температуру воздуха под потолком 30 градусов. В горячей зоне должно быть обеспечено разряжение, достигаемое подачей в обеденный зал около 60% приточного воздуха, предназначенного для вентиляции горячего цеха. Подачу приточного воздуха следует осуществлять в рабочую зону.

3. Зона моечной кухонной посуды, тары, столовой посуды и т.п.

Выполнить приточно-вытяжную вентиляцию на основании теплотехнического и аэродинамических расчетов. Локализовать тепловыделения и влаговыведения установкой вытяжных решеток над моечными ваннами и установкой вытяжных зонтов над посудомоечными машинами. Кратность воздухообмена принять по расчету, но не менее:

- приток 4 Крат.

- вытяжка 6 Крат.

Согласовано					
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №			

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата

4. Административные помещения, комнаты персонала.

Количество подаваемого воздуха рассчитать по количеству людей, работающих и находящихся в зоне офисного оборудования.

5. Складские помещения

5.1 Кладовые

Выполнить общеобменную систему вентиляции в помещении из расчета:

-вытяжка 2 крат.

5.2 Загрузочная

Выполнить приточную вентиляцию для подпора воздуха

6. Служебно-бытовые помещения

6.1 Санузел для персонала

Запроектировать в объеме санитарно-технической системы вентиляции вытяжные системы из туалетов находящихся в рабочих зонах из расчета 75 м.куб/час на один унитаз и писсуар.

6.2 Кладовая уборочного инвентаря

Запроектировать в объеме санитарно-технической системы вентиляции вытяжные системы из уборочных зала и кухни из расчет 23 м.куб/час.

6.3 Раздевалка для персонала

Выполнить общеобменную вентиляцию для подпора воздуха в необходимом объеме ,согласно требований нормативной документации.

7. Коридоры, тамбуры, шлюзы, технические помещения

Выполнить общеобменную вентиляцию в необходимом объеме для компенсации из сопряженных помещений.

Согласованно		

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

657.ОТП.ПЗ

Лист

11

Согласовано		
Взам.инв.№		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа. Код оборудования	Страна производитель	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Напряжение (В)	Мощность, кВт	12 Кол-во (ед.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01. Приёмочная								
1	Весы CAS DL-150 N товарные	жидкокрист. дисплей, питание от сети/батарей, автомат. откл, предел взвешивания 150 кг, платформа 420*510/нерж.сталь	CAS, Корея	420	655	710	220	0,025	1
2	Стол производственный СБП 900*600*850	Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40.	КАМИК, Россия	900	600	850	0	0	1
	02. КУИ								
7	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H	Смеситель, "елочка", с длинной кулисой и поворотным гусаком длиной 225 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap H	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	1
8	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Россия	0	0	0	0	0	1
9	Ванна моечная ВМ1 510*655*500(750) с ручкой, фартуки с 3-х сторон	Нерж. сталь 1,5мм-304, профиль 40*40, борт у раковины, фартуки с 3-х сторон, ванна 400*400*250, раковина сверху. АНАЛОГ чертежа Крн-0047-ВМ-07_06_08	КАМИК, Россия	510	655	750	0	0	1
	03. Гардероб								
14	Шкаф для одежды 1 секция, 2 ячейки ШР-12 L300	1 секция, 2 ячейки, 2 полки д/головного убора, 2 замка "Euro-Locks", 2 перекладины, 4 крючка, жалюзи на дверцах, 29 кг, 0,10 куб.м. (в упаковке).	Двина, Россия	300	500	1850	0	0	8
	04. Кладовая								
19	Шкаф морозильный POLAIR CB107-S (ШНО,7)	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата. Термоизоляция - пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Компрессор импортный. t -18	POLAIR, Россия	733	884	2064	220	0,55	3
22	Стеллаж Ст4С 1200*500*1800 заканч. Профилем	Нерж. сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается профилем.	КАМИК, Россия	1200	500	1800	0	0	2
	05. Заготовочная зона								
27	Стол производственный СБП 1500*700*850	Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40.	КАМИК, Россия	1500	700	850	0	0	1
28	Полка настенная д/досок ПН 400*350*300	Нерж. сталь 1мм-430. 10 отсеков, поддон для воды. Аналог Чертежа ПКВ сушка досок L-600	КАМИК, Россия	400	350	300	0	0	1
29	Упаковщик вакуумный HURAKAN HKN-VAC400	Длинна сварного шва - 390 мм. Размер камеры - бескамерный. Мощность - 750 Вт. Габаритные размеры - 472 х 320 х 177 мм. Напряжение питания - однофазное, 220 В, 50 Гц мощность помпы- 30 л/мин	Arach , Италия	472	320	177	220	0,9	1
30	Мясорубка МИМ 300	Материал корпуса – нержавеющая сталь , система управления – электромеханическая. Полный унгер, произ-ть 300 кг/час	Барановичи, Беларусь	400	350	300	380	1,5	1
31	Раковина Компакт настенный 390*385*310 безбортный (Смеситель в комплекте)	Нерж. сталь 1 мм. -430. Борт. Мойка 294*235*150 выпуск. Клапан д/воды (безбортный). Устройство рег. с обратными клапанами, выпуск (D-40мм.). Смеситель Россия.	КАМИК, Россия	390	385	310	0	0	1
32	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H	Смеситель, "елочка", с длинной кулисой и поворотным гусаком длиной 225 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap H	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	1

Примечание.

1. Оборудование и мебель при реализации проекта могут быть заменены на аналогичное, с теми же функциональными характеристиками, с учетом данных из технических паспортов.

						657.ОТП.С				
						Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д.364				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Детское кафе		Ста-	Лист	Листов
Рук.пр-та.					05.19			РД	1	6
Технолог					05.19					
Проверил						Спецификация оборудования				

		1	2	3	4	5	6	7	8		13
Взам.инв.№	Подп. и дата	33	Ванна моечная ВМ2 1400*700*850	Нерж.сталь 1,5мм-304; проф. труба 40*40мм. Борт. 2-мойки цельнотянутые . 500*500*300.	КАМИК, Россия	1400	700	850	0	0	1
		34	Шкаф холодильный POLAIR CM105-S (ШХ0,5)	Глухая металлическая дверь,Внутренний объем 470 л; t=0 + 6С, 5 полок; фреон R-134	POLAIR, Россия	700	620	2030	220	0,35	1
		35	Полка настенная ПН/В 1500*300	Нерж.сталь 1мм-430, 3 кр. ВВЕРХ,	КАМИК, Россия	0	0	0	0	0	2
		36	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Россия	0	0	0	0	0	3
		37	Гриль прижимной Sirman CORT R	Материал корпуса Нерж.сталь. Материал жарочной поверхности чугун. Количество зон нагрева 1. Структура верхней и нижней поверхностей рифленая. Размер верхней рабочей поверхности 355х255 мм. Температурный режим от 0 до 300 °С. Вес (без упаковки) 22 кг.	Sirman, Италия	380	435	235	220	2,1	1
		38	Гомогенизатор RobotCoupe CMP 250 Combi	от 2300 до 9600об/мин, объем до 15л, скорость венчика от 500 до 1800 об/мин, 125*640, 0,31кВт, 220В	Robot Coupe, Франция	125	125	640	220	0,31	1
		06. Зона холодных блюд									
		46	Куттер RobotCoupe R4	1500/3000 об/мин, объем чаши 4,5 л, 226*304*440, 380В, 0,9кВт	Robot Coupe, Франция	226	304	440	380	0,9	2
		47	Слайсер BECKERS ES 250	Корпус - литой алюминий, D ножа 250мм, фиксированное устройство заточки ножа, максимальный размер нарезки продукта 230*185мм,	BECKERS, Италия	480	363	375	220	0,14	1
		48	Полка настенная д/досок ПН 400*350*300	Нерж. сталь 1мм-430. 10 отсеков, поддон для воды. Аналог Чертежа ПКВ сушка досок L-600	КАМИК, Россия	400	350	300	0	0	1
		49	Весы CAS SW I-5 эл.порционные	жидкокрист. дисплей, питание от сети/батарей, автоном. отключение, предел взвешивания 5кг/2г; платформа 239*190/пластмасса	CAS, Корея	260	287	137	220	0,01	1
		50	Полка настенная ПН/В 1200*300	Нерж.сталь 1мм-430, кр. ВВЕРХ,	КАМИК, Россия	1200	300	300	0	0	1
		51	Ножи для куттера	0	Robot Coupe, Франция	0	0	0	0	0	2
		52	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H	Смеситель, "елочка", с длинной кулисой и поворотным гусаком длиной 225 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap H	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	1
		54	Стол охлаждаемый SN 112/TN 1835*600*850	Борт. 2 выдвижных ящика,2 распашные двери, вентилируемый объем. Агрегат справа. -2.....+10. Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	1835	600	850	220	0,51	1
		55	Шкаф холодильный POLAIR CM105-S (ШХ0,5)	Глухая металлическая дверь,Внутренний объем 470 л; t=0 + 6С, 5 полок; фреон R-134	POLAIR, Россия	700	620	2030	220	0,35	1
		56	Ванна моечная ВМ1 500*700*850 ванна 400*400*250.	нерж. сталь 304 - 1,5мм, профиль 40*40, борт, ванна 400*400*250	КАМИК, Россия	500	700	850	0	0	1
		07. Мучной цех									
		70	Стол охлаждаемый PZ2- 111GN 1835*700*850 (1100)	Горка под гастроемкости 1/6 h-100мм, глубина столешницы 486мм, 3 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. +2+10 Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	1835	700	850	220	0,51	1
		71	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H	Смеситель, "елочка", с длинной кулисой и поворотным гусаком длиной 225 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap H	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	1
		72	Весы CAS SW I-5 эл.порционные	жидкокрист. дисплей, питание от сети/батарей, автоном. отключение, предел взвешивания 5кг/2г; платформа 239*190/пластмасса	CAS, Корея	260	287	137	220	0,01	1
		73	Полка настенная ПН/В 600*300	Нерж.сталь 1мм-430, кр. ВВЕРХ,	КАМИК, Россия	600	300	300	0	0	1
		74	Ванна моечная ВМ1L 1200*700*850 закрыта сзади	Нерж.сталь 1,5мм-304; проф. труба 40*40мм. Без борта закрыта сзади. 1-мойка цельнотянутая 500*500*300. слева.	КАМИК, Россия	1200	700	850	0	0	1
		75	Шкаф холодильный POLAIR CM105-S (ШХ0,5)	Глухая металлическая дверь,Внутренний объем 470 л; t=0 + 6С, 5 полок; фреон R-134	POLAIR, Россия	700	620	2030	220	0,35	1
Инв. № подл.											
					657.ОТП.С						Лист
											2
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата						

		1	2	3	4	5	6	7	8		14
	76	Тестомес спиральный GAM S-30TSV-2	1.7/1.3kW. Емкость 32л, откидывающая головка, съемная дежа, две скорости, таймер. Вес загружаемого теста 25 кг. 380В, 50Гц	ГАМ, Италия	445	740	800	380	1,7	1	
	78	Стол СБП 1100*900*850	Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40.	КАМИК, Россия	1100	900	850			1	
	79	Стол производственный СБП 600*700*850	Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40.	КАМИК, Россия	600	700	850	0	0	1	
	80	Печь для пиццы Arach AML44	Печь для пиццы серии "Large". 4 независимых терморегулятора, 2 датчика температуры. Встроенное освещение рабочих камер. Вместимость (пицц) 8. Количество камер (подов) 2. Количество пицц в одной камере 4. Внутренние размеры камеры 720х720х140 мм. Диаметр пиццы 35 см. Температурный режим от 50 до 500 °С. Вес (без упаковки) 200 кг.	Arach, Италия	1010	850	750	380	12	1	
	82	Зонт вытяжной пристенный ВП 1100*1100*350	Нерж. сталь 1мм.-430. с жироулавливающими фильтрами.	КАМИК, Россия	1100	1100	350	0	0	1	
	83	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Россия	0	0	0	0	0	1	
		08. Зона горячих блюд									
	94	Шкаф расстоечный ШР 100 У	Габариты 910*750*900. Усиленный аналог шкафа АРГО-100 для установки на него печей ALFA 241. Нерж.сталь. 10 уровней 600*400, поддон д/воды. 2 двери распашные, ограничители д/ног 4 шт. Возможно использование гасстроек GN1/1. 1,4 кВт. Температурный режим до 80 С.	КАМИК, Россия	910	700	900	220	1,4	1	
	95	Водоумягчитель DVA 8	Умягчитель воды, ресурс 1120 л (при 300 мг/л СаСО3), давление воды 1 - 8 бар, температура воды 8 - 25оС, макс. жесткость воды 900 мг/л СаСО3	DVA, Италия	190	255	400	0	0	1	
	96	Печь пароконвекционная я UNOX XEVC1011-E1R	Серия CHEF TOP, на 10 GN 1/1,инжекция, электронное управление, электр. щуп, макс Т=260*С, расстояние между направляющими 67мм, система удаления влажности из камеры, подключается к воде и канализации, 380В, 11,9кВт	UNOX, Италия	750	792	967	380	14	1	
	97	Зонт вытяжной пристенный ВП 1000*1000*350	Нерж. сталь 1мм.-430. с жироулавливающими фильтрами.	КАМИК, Россия	1000	1000	350	0	0	1	
	98	Стеллаж Ст4С 600*300*1800 заканч. Профилем	Нерж. сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается профилем.	КАМИК, Россия	600	300	1800	0	0	1	
101	Поверхность жарочная АКО-40Н	Настольная, 1/2 гладкая+1/2 рифленая поверхность, нерж. сталь, лоток для сбора масла, шкаф для инвентаря	АВАТ, Россия	400	700	470	380	4,5	1		
102	Фритюрница электрическая ЭФК-40/1Н	Настольная, 1 ванна 12 л	АВАТ, Россия	400	700	470	380	7,5	1		
103	Зонт вытяжной центральный ВЦ 1200*1800*350	Нерж. сталь 1мм.-430. с жироулавливающими фильтрами.	КАМИК, Россия	1200	1800	350	0	0	1		
104	Зонт вытяжной центральный ВЦ 800*1800*350	Нерж. сталь 1мм.-430. с жироулавливающими фильтрами.	КАМИК, Россия	800	1800	350	0	0	1		
105	Весы CAS SW I-5 эл.порционные	жидкокрис. дисплей, питание от сети/батарей, автоном. отключение, предел взвешивания 5кг/2г; платформа 239*190/пластмасса	CAS, Корея	260	287	137	220	0,01	1		
107	Стол охлаждаемый GN 111/TN 1835*700*850	Борт. 3 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -2...+10 Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	1835	700	850	220	0,51	1		
108	Полка настенная ПН/В 1800*300	Нерж.сталь 1мм-430, 3 кр. ВВЕРХ	КАМИК, Россия	1800	300	300	0	0	2		
109	Стол СБП 350*700*850	Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40.	КАМИК, Россия	350	700	850	0	0	2		
110	Стол СП 1400*700*850	Полка (150мм. от пола); Б/борта; Нерж.сталь 1мм-430; проф.труба 40*40;	КАМИК, Россия	1400	700	850	0	0	2		
111	Модуль нижний МН-02	Модуль нижний МН-02 предназначен для установки настольных модулей тепловой линии 700 серии	АВАТ, Россия	400	691	540	0	0	2		
112	Плита со стеклокерамической поверхностью TECNOINOX PCC70E7	4 зоны нагрева, стеклокерамич. поверхность, 700*700*280, W=8,6кВт, U=380В	ТЕСНОINOX, Италия	700	700	280	380	8,6	1		
Инв. № подл.											
Взам.инв.№											
Подп. и дата											

		1	2	3	4	5	6	7	8		15
Взам.инв.№		113	Модуль нижний МН-03	Модуль нижний МН-03 предназначен для установки настольных модулей тепловой линии 700 серии	АВАТ, Россия	800	691	540	0	0	1
		114	Плита 2-х конфорочная индукционная КИП-27Н	2 индукционных нагревательных элементов, корпус нерж. сталь, Толщина стеклокерамической поверхности, мм 6. Максимальная допустимая нагрузка на зону нагрева, 20 кг. Масса, кг 31.	АВАТ, Россия	400	750	475	220	3,5	1
		115	Рабочая поверхность кухонного типа РПК-40Н	Все элементы конструкции выполнены из качественной нержавеющей стали. Рабочая поверхность имеет регулируемые по высоте ножки.	АВАТ, Россия	400	750	475			1
		116	Подставка ПдО TECNOINOX БН-Т7-700*640*570	Нерж. сталь 1мм-430. Б/борта. Полка. Открытая. 2 отв. d-38мм. п/обор. серии 700	КАМИК, Россия	700	640	570	0	0	1
		117	Стол СБП 450*700*850	Борт, Полка (нижн.150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 40*40.	КАМИК, Россия	450	700	850	0	0	1
		09. Сервировочная									
		122	Полка настольная ПС 600*300*800 2-х ярусная	нерж. сталь 430-1 мм., профиль 20*40, 2 сплошные полки	КАМИК, Россия	600	300	800	0	0	1
		123	Стол производственный СП 600*700*850 колеса	Полка (150мм. от пола); Б/борта; Нерж.сталь 1мм-430; проф.труба 40*40; на колесах.	КАМИК, Россия	600	700	850	0	0	1
		124	Весы CAS SW I-5 эл.порционные	жидкокрис. дисплей, питание от сети/батарей, автоном. отключение, предел взвешивания 5кг/2г; платформа 239*190/пластмасса	CAS, Корея	260	287	137	220	0,01	1
		125	Полка настенная ПН 9/3-Р 900*300*250	Разборная. Нерж.сталь 1мм-AISI 430,кронштейн-косынка	КАМИК, Россия	900	300	250	0	0	1
		126	Печь микроволновая Hurakan HKN-WP900G	нерж. сталь, объём камеры 23л	Hurakan, Китай	483	400	281	220	0,9	1
		127	Полка тепловая ПСТ 1800*300*600 2-х ярусная	Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 20*40, обе тепловые, 2 термостата справа, до 60 С. Эл. кабель из профиля (ножки).	КАМИК, Россия	0	0	0	220	1,2	1
		128	Стол производственный СП 1800*700*850	Полка (150мм. от пола); Б/борта; Нерж.сталь 1мм-430; проф.труба 40*40;	КАМИК, Россия	1800	700	850	0	0	1
		129	Фритюрница электрическая ЭФК-40/2Н	Настольная, 2 ванны по 7,8 л	АВАТ, Россия	400	700	470	380	5	1
		130	Модуль нижний МН-02	Модуль нижний МН-02 предназначен для установки настольных модулей тепловой линии 700 серии	АВАТ, Россия	400	691	540	0	0	1
		131	Полка настенная ПН 9/3-Р 900*300*250	Разборная. Нерж.сталь 1мм-AISI 430,кронштейн-косынка	КАМИК, Россия	900	300	250	0	0	1
		132	Стол охлаждаемый GN 112/TN 1835*700*850	Борт. 2 выдвижных ящика,2 распашные двери, Направл. под GN1/1. вентилируемый объем. Агрегат справа. -2...+10. Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	1835	700	850	220	0,51	1
		133	Зонт вытяжной пристенный ВП 700*900*350	Нерж. сталь 1мм.-430. 1 жироулавливающий фильтр	КАМИК, Россия	700	900	350	0	0	1
		10. Раздача									
		140	Стеллаж Ст4С 600*300*1800 заканч. Профилем	Нерж. сталь 430 - 1 мм, профиль 20*40, 4 сплошные полки, заканчивается профилем.	КАМИК, Россия	600	300	1800	0	0	1
		11. Мойка стол. кух. Посуды									
Подп. и дата		156	Машина посудомоечная МПК-1100К	Машина посудомоечная МПК-1100К, 1100 тар/ч., 3 цикла, 2 дозатора (моющ. и ополаск.), 2 насоса: для мойки и для ополаскивания. Размер кас-сеты 500х500 мм	АВАТ, Россия	725	830	1920	380	13,5	1
		157	Полка для сушки ПП 875*330*230 1 уровень + лоток для воды	Нерж. сталь 1,0мм-430. 1 перфорир. полка. Направляющие под лоток д/воды, лоток д/воды в комплекте. АНАЛОГ чертежа рбд_new ПП10	КАМИК, Россия	875	330	230	0	0	1
		158	Водоумягчитель DVA 12	Умягчитель воды, ресурс 1900 л (при 300 мг/л СаСО3), давление воды 1 - 8 бар, температура воды 8 - 25оС, макс. жесткость воды 900 мг/л СаСО3	DVA, Италия	190	255	500	0	0	1
		159	Устройство душирующее для мойки тары и инвентаря BISARO Mixer tap L+shower A	Смеситель, "елочка", с керамическими кран-буксами, душем, дополни-тельным краном и поворотным гусаком длиной 250 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap L+shower A	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	1
Инв. № подл.											
										Лист	
657.ОТП.С										4	

		1	2	3	4	5	6	7	8		16	
Взам.инв.№	Подп. и дата	160	Зонт вытяжной пристенный ВП 1000*1000*350	Нерж. сталь 1мм.-430. с жироулавливающими фильтрами.	КАМИК, Россия	1000	1000	350	0	0	1	
		161	Ванна моечная ВМЗ 1500*750*870 входная с правым креплением к п/м	С углублением д/направления кассет. Нерж. сталь 304-1,5 мм, профиль 40*40, Борт 200мм, (усиление со стороны борта ребром жесткости) 2 ванны 400*400*250. 1 ванна (центральная) 600*400*350 Отверстия п/смесит. Справа по центру ванны. Слева между ваннами.	КАМИК, Россия	1500	750	870	0	0	1	
		162	Полка настенная ПН/В 520х450х340 п/посудокассету	нерж. сталь 1,5мм-304. кронштейны ВВЕРХ, Слив 1/2. Чертеж 0046-04_03_09-Елс-ПН	КАМИК, Россия	520	450	340	0	0	1	
		163	Стол С 600*750*870 выходной с левым крепл. к п/м	С углублением д/направления кассет. Нерж.сталь 430-1 мм. Профиль 40*40. Борт40мм. Без направляющих п/кассеты. левые ноги смещены на 200 мм к центру.	КАМИК, Россия	600	750	870	0	0	1	
		164	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H	Смеситель, "елочка", с длинной кулисой и поворотным гусаком длиной 225 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap H	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	1	
		165	Полка настольная ПС 1800*300*800 2-х ярус-ная	нерж. сталь 430-1 мм., профиль 20*40, 2 сплошные полки	КАМИК, Россия	1800	300	800	0	0	1	
		166	Стол СО 1800*600*850 отверстие Слева	нерж. сталь 430-1 мм., б/борта, б/полки, профиль 40*40, отверстие д/сбора отходов СЛЕВА	КАМИК, Россия	1800	600	850	0	0	1	
		167	Стеллаж СН9/5Р-Р 900*500*1800	Разборный. Нерж. сталь 1мм.-430. Профиль 20*40. 4 перфорированные полки.	КАМИК, Россия	900	500	1800	0	0	3	
		168	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Россия	0	0	0	0	0	3	
			12. Бар									
		176	Стол охлаждаемый SNE 2/TN 565*600*850	Борт. 2 ящика, вентилируемый объем. Агрегат внизу, -2...+10 Корпус из нержавеющей стали марки AISI-304, Столешница из нержавеющей стали марки AISI-304	HI-COLD, Россия	565	600	850	220	0,15	1	
		177	Печь СВЧ Hurakan HKN-WP900	Материал корпуса: нержавеющая сталь. Механическое управление. Тай-мер до 30 минут. Количество уровней мощности: 6. Вращающаяся та-релка. Подсветка. Объём камеры, 23л. Габариты камеры, 340х320х220 мм. Масса, кг 13,6.	Hurakan, Китай	483	400	281	220	0,9	1	
		178	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.	Россия	0	0	0	0	0	1	
		179	Ванна моечная ВМ1 500*600*850 дверь рас-пашная.	нерж. сталь 304-1,5 мм., борт, 1 ванна 400*400*250. Закрыта по бокам (б/задней стенки) полка-дно(узкая 400мм), дверь распашная (петли спра-ва) нерж. 430-1 мм. чертеж 0001-06_05_04-Ава-ВМ	КАМИК, Россия	500	600	850	0	0	1	
		181	Термопот Redmond RTP-M801	Материал корпуса: метал. Объем: 3.5 л. Тип нагревательного элемента: закрытая спираль. Дополнительные функции: дисплей, индикация вклю-чения, таймер	REDMOND	230	310	230	220	0,75	1	
		182	Стол-пост для мусора СБ 3 400*600*850	Нерж. сталь 1мм-430, Борт, откидывающаяся дверца для отходов (h-220мм.) распашная дверь (петли слева). закрыт с 3-х сторон, Ящик для мусора в комплект не входит. Аналог чертежа 0022-04_02_10-Елс-СН	КАМИК, Россия	400	600	850	0	0	1	
		183	Кофемолка CUNILL BRASIL/G	емкость бункера 1кг, пр-ть 11 кг/час; дозатор 0.3 кг; корпус пластик, цвет светло-серый	CUNILL BRASIL, Испания	210	380	470	200	0,28	1	
		184	Витрины для мягкого мороженого	Корпус - нерж.сталь, подсветка, t режим : -14...-16°С, в комплекте с га-строемкостями: 6GN2/3 глубиной 100 мм	оборуд. заказчи-ка	750	775	585	220	0,7	1	
185	Шкаф морозильный Hurakan HKN-UF100G	Температурный режим -12...-24С, 0,116 кВт, 220 В, R134а, 88 л, белый, 3 регулируемых полки, замок, внутренняя подсветка	Hurakan, Китай	675	590	520	220	0,116	1			
186	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H	Смеситель, "елочка", с длинной кулисой и поворотным гусаком длиной 225 мм BISARO/RUB.D.FRIULI / Mixer tap H	BISARO, Италия	0	0	0	0	0	1			
188	Стол производственный СП 1500*700*850	Полка (150мм. от пола); Б/борта; Нерж.сталь 1мм-430; проф.труба 40*40;	КАМИК, Россия	1500	700	850	0	0	1			
Инв. № подл.												
								657.ОТП.С				Лист
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					5

Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь, м²
01	Приемочная	11,9
02	Сан. узел. / КУИ	2,3
03	Гардероб	5,5
04	Кладовая	8,4
05	Заготовочная зона	9,7
06	Зона холодных блюд	4,6
07	Мучной цех	8,0
08	Зона горячих блюд	11,7
09	Сервировка	8,3
10	Раздача	10,0
11	Мойка столовой и кухонной посуды	8,5
12	Бар	10,6
ИТОГО:		99,5

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Д.Р.

Д.Р.

Д.Р.

Масштаб 1:75

657.ОТП.1

Детское кафе, ТЦ РИО г.Коломна

Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
Рук.пр-та.					23.05.2019
Технолог					23.05.2019
Проверил					23.05.2019
Заказчик					

Детское кафе

План расстановки
технологического
оборудования
План на отметке -5.500


Стадия	Лист	Листов
П	1	6

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



						657.0ТП.1.2			
						Детское кафе, ТЦ РИО г.Коломна			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата				
						Детское кафе	Стадия	Лист	Листов
Рук.пр-та.					23.05.2019		П	2	9
Технолог					23.05.2019				
Проверил					23.05.2019	План на отметке -5.500			
Заказчик									



Согласовано

Инов. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
Рук.пр-та.					23.05.2019
Технолог					23.05.2019
Проверил					23.05.2019
Заказчик					


657.0ТП.1.3

Детское кафе, ТЦ РИО г.Коломна

Детское кафе

Стадия	Лист	Листов
П	3	9

План на отметке -5.500




Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Согласовано

Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
Рук.пр-та.					23.05.2019
Технолог					23.05.2019
Проверил					23.05.2019
Заказчик					

657.0ТП.1.5

Детское кафе, ТЦ РИО г.Коломна


Детское кафе

План на отметке -5.500

Стадия	Лист	Листов
П	5	9

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №



Масштаб 1:75

31Ф;220В;Р;0,14кВт;h-1100мм из пола
поз.11

Условные обозначения

- Э – подвод электроэнергии
- Ф – фазность тока
- Р – однофазная розетка с заземлением
- ШР – штепсельная розетка с рабочим нулем и заземлением
- h – высота подводов от чистого пола в мм
- L – длина свободного провода в мм
- 380В / 220В – напряжение в сети
- * – условное значение предполагаемого оборудования, перед подключением обязательно смотреть паспорт производителя


Примечания

- Прокладка электросетей должна осуществляться в плоскости стен и пола, согласно требованиям ПУЭ по трёх или пятипроводной схеме, в зависимости от подключаемого технологического оборудования
- В случае подключения оборудования путём ввода кабеля напрямую, без установки разъёма, необходим выход МЯГКОГО (МНОГОЖИЛЬНОГО) кабеля, длиной 2500мм, согласно заданным высотам
- Установленные силовые разъёмы необходимо укомплектовать ответной частью.
- Установленная суммарная потребляемая мощность по технологическому оборудованию составит согласно спецификации оборудования 90,29 кВт/час.

						657.ОТП.2		
						Детское кафе, ТЦ РИО г.Коломна		
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Детское кафе	Стадия	Лист
							П	6
Рук.пр-та.					23.05.2019			9
Технолог					23.05.2019			
Проверил					23.05.2019			
Заказчик						План расположения электропроводов План на отметке +0.000		

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №



Х.Г.В.;d-15мм;h-70мм; из пола


Условные обозначения

- Х.В. - подвод холодной воды
- Х.Г.В - подвод холодной и горячей воды
- d - диаметр трубопровода
- K - отвод в канализацию
- h - высота подводов от чистого пола в мм
- Трап d=100мм
- Габариты трапа должны быть 500х230мм. Центр ливневки определяется привязкой указанной на плане

Примечания

- Прокладка труб водопровода и канализации должна осуществляться в плоскости стен и пола
- Все производственные помещения следует оборудовать сливными трапами.
- Слив от оборудования в канализацию предусмотреть в ближайший трап или канализационную сеть с разрывом струи не менее 20мм.
- Выводы из пола должны быть выполнены максимально приближенными к примыкающей стене, или отнесены от неё на расстояние 150мм.
- Вентиля G 1/2" возможно использовать угловые или прямые полнопроходные, монтировать максимально приближенно к стене
- Давление холодной и горячей воды в системе водоснабжения в пределах 150 кПа ÷ 600 кПа; при необходимости с установкой насоса, повышающего давление либо понижающего редуктора

						657.ОТП.3		
						Детское кафе, ТЦ РИО г.Коломна		
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Детское кафе	Стадия	Лист
							П	7
Рук.пр-та.					23.05.2019			9
Технолог					23.05.2019			
Проверил					23.05.2019			
Заказчик						План расположения выводов воды и канализации План на отметке +0.000		



Примечания

- В местах крепления зонтов необходимо обеспечить достаточную несущую способность поверхностей. Подготовить подвесы в точках крепления /шпилька М8 или цепь/ на высоте 2100 мм от пола.
- Отверстия в зонтах под крепеж сверлятся по месту
- Вытяжной зонт крепиться на высоте 2000 мм от пола /по нижнему срезу зонта/
- Отверстия в вытяжных зонтах для врезки фланцев выполняются по месту /при подключении/
- В помещении предназначенном под установку холодильных камер с моноблоками или сплит-системами необходимо обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию (температура окружающей среды от +5 до +25 градусов Цельсия, влажность воздуха не выше 80%)
- Отопительные приборы, в помещениях предназначенных под установку холодильных камер, следует размещать на расстоянии не менее 1500 мм от стен камер

657.0ТП.4

Детское кафе, ТЦ РИО г.Коломна


Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата			
Рук.пр-та.					23.05.2019	Детское кафе	Стадия	Лист
Технолог					23.05.2019		П	8
Проверил					23.05.2019		Листов	9
Заказчик								

План расположения
вентиляционных
зонтов
План на отметке +0.000

Масштаб 1:75

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №



Обеспечить усиление перегородок закладными для обеспечения крепления навесного оборудования и вентиляционных зонтов. Высота закладных от пола высоты 2400 мм.

Примечания

- Толщина перегородок в помещениях принята 150 мм;
- Все размеры указаны в мм от чистого пола и стен.
- полы должны быть строго горизонтальными, уклон полов не более +/- 5 мм относительно нулевой линии на длине 2 м.
- Необходимо предусмотреть требуемые размеры дверных проёмов для обеспечения заноса оборудования в помещения.
- Для установки навесного оборудования (полок, панелей, пристенных и центральных вентиляционных зонтов требуется предусмотреть закладные элементы, обеспечивающие надёжное крепление вышеуказанного оборудования.

						657.0ТП.5		
						Детское кафе, ТЦ РИО г.Коломна		
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Детское кафе	Стадия	Лист
							П	9
Рук.пр-та.					23.05.2019			9
Технолог					23.05.2019			
Проверил					23.05.2019			
Заказчик						План расположения перегородок План на отметке +0.000		

Масштаб 1:75